

Remonty nawierzchni dróg powiatowych. Remonty nawierzchni dróg gminnych.  
przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remonty nawierzchni dróg powiatowych. Remonty nawierzchni dróg gminnych.</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm Wyszczególnienie robót:  1. Wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia. 2. Ustawienie piły. 3. Cięcie nawierzchni. 4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia. 5. Przystawienie piły na następny odcinek. 100	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04 kalk.indywi- dualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm DLA POWIERZCHNI POWYŻEJ 5 M2 Wyszczególnienie robót: 1. Mechaniczne wyłamanie nawierzchni. 2. Odrzucenie materiałów na pobocze z ułożeniem w stosy. 330.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	330.000
3	KNR 2-31 d.1 0803-04 kalk.indywi- dualna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 3cm DLA POWIERZCHNI POWYŻEJ 5 M2 Wyszczególnienie robót: 1. Mechaniczne wyłamanie nawierzchni. 2. Odrzucenie materiałów na pobocze z ułożeniem w stosy Krotność = 3 330.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	330.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-11 kalk.indywi- dualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km Wyszczególnienie robót: 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. 2. Wywiezienie na odległość do 1 km. 3. Wylądowanie ze środków transportowych. 330.0*0.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400
5	KNR 4-01 d.1 0108-12 kalk.indywi- dualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi - za każdy następny 1 km - za każdy następny kilometr wynikający z kalkulacji indywidualnej Krotność = 5 26.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400
6		utyliczacja rumoszu asfaltowego	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	26.4	m <sup>3</sup>	26.400	
				RAZEM	26.400
7	KNR 2-31 d.1 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Wyszczególnienie robót: Dla kol. 01-06: 1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką ciągniętą przez ciągnik. 2. Polewanie wodą węzłem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym. 3. Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 330.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	330.000
8	KNR 2-31 d.1 1004-07 kalk.indywi- dualna	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1. Napełnienie skrapiarek lepiszczem. 2. Podgrzanie lepisczka do wymaganej temperatury. 3. Skropienie ręczne węzłem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni. 330.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	330.000
9	KNR 2-31 d.1 0310-05 kalk.indywi- dualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - za grubość 5cm Wyszczególnienie robót: 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych. 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozścielacza. 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki. 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych. 5. Obcięcie krawędzi. Krotność = 1.67 330.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	330.000	
				RAZEM	330.000



