

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	B.01.00	Wymontowanie - wykucie z muru okna podawczego PCV typu Fix z ladą podawczą o powierzchni do 2 m2 z przeznaczeniem do ponownego montażu w nowym miejscu (wymiar otworu okiennego 150x100cm) 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
1.2	KNR 4-04 0105-04 analogia	B.01.00	Wykucie otworu w ścianie pełnej grubości 10 cm z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej otworu do montażu nadproża i okna podawczego z ladą o wymiarach 150 x100 cm (1.50*1.0)+(1.8*0.10)	m ² m ²	 1.68	 1.68
					RAZEM	1.68
1.3	KNR 4-04 0105-01 analogia		Powiększenie otworu w ścianie działowej z pełnych z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do montażu okna typu fix z lustrem weneckim o wymiarach 160 x150cm 0.6*1.5	m ² m ²	 0.90	 0.90
					RAZEM	0.90
1.4	KNR 4-04 1103-01 analogia	B.01.00	Załadowanie gruzu ręcznie do kontenera celem wywozu z terenu kompleksu (1.72+0.9+0.1)*0.10	m ³ m ³	 0.27	 0.27
					RAZEM	0.27
1.5	Cennik MPO	B.01.00	Wywóz z utylizacją gruzu z rozbiórki 0.27*1.8	t t	 0.49	 0.49
					RAZEM	0.49
2			ROBOTY MUROWE			
2.1	KNR-W 2- 02 0132-05 analogia		Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.8	m m	 1.80	 1.80
					RAZEM	1.80
2.2	KNR 0-19 1023-04		Montaż lustra weneckiego w obudowie stałej typu Fix z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 montowanych na kotwy 1.6*1.5	m ² m ²	 2.40	 2.40
					RAZEM	2.40
2.3	KNR 0-19 1023-04 analogia		Montaż zdemontowanego okna podawczego wraz z ladą podawczą z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1.0*1.5	m ² m ²	 1.50	 1.50
					RAZEM	1.50
3			TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
3.1	KNR 4-01 0708-01 analogia		Obustronne wykonanie obróbek tynkarskich po montażu okna podawczego i okna z lustrem weneckim- tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.5*2+1.6*2)*2+(1.0*2+1.5*2)*2+(1.8*1+0.10*1)*2	m m	 26.20	 26.20
					RAZEM	26.20
4			ROBOTY MALARSKIE			
4.1	KNR 2 1401-03		Malowanie po wykonaniu prac montażowych - tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną (w kolorze jasnym istniejącym w pomieszczeniu) dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem 45	m ² m ²	 45.00	 45.00
					RAZEM	45.00
5			Prace elektryczne			
5.1	KNR 4-03 1119-01 analogia		Rozłączenie wyłącznika napadowego z przesunięciem części instalacji przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY ułożonych w tynku w kancelarii dyspozycyjnej na czas montażu lustra weneckiego 3	m m	 3.00	 3.00
					RAZEM	3.00
5.2	KNR 4-03 0909-01 analogia		Podłączenie wyłącznika napadowego po przesunięciu części instalacji przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY ułożonych w tynku w kancelarii dyspozycyjnej po montażu lustra weneckiego 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
					RAZEM	3.00