

ZP.2610.10.2021.BŻ

Ostróda, 09.06.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik-Boguchwały i na odcinku Wilnowo-Żabi Róg.**

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ [1].

Pytanie Nr 1 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie Nr 2 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o projekt zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej załączył plan liniowy w załączniku Nr 4- Dokumentacja techniczna- zgłoszenie robót.

Pytanie Nr 3 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie przejmującego destruktu wraz z jego numerem rejestrowym BDO.

Odpowiedź:

Po przekazaniu terenu budowy Zamawiający wskaże odpowiedni podmiot.

Pytanie Nr 4 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie zestawienia przepustów rurowych pod zjazdami.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej załączył plan liniowy w załączniku Nr 4- Dokumentacja techniczna- zgłoszenie robót. Zakres robót obejmuje wykonanie łącznie 97 przepustów po zjazdami o dł. od 9 do 12 m. Zakres robót obejmuje również wymianę istniejących przepustów pod koroną drogi o śr. od 600 do 1200 mm.

Pytanie Nr 5 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie przekroju poprzecznego przedstawiającego warstwy konstrukcyjne ciągu głównego, wraz z podaniem konstrukcji oraz szerokości poszczególnych warstw nawierzchni.

Odpowiedź:

Zakres obejmuje remont istniejącej nawierzchni o szerokości zmiennej od 5,0 do 5,50 m. Zamawiający na ciągu głównym przewiduje ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 3-4 cm, warstwy wiążącej gr. 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm.

Pytanie Nr 6 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie konstrukcji w miejscach poszerzeń.

Odpowiedź:

W miejscach wykonywania poszerzeń należy zastosować konstrukcję: warstwę odsączającą gr. 20 cm, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm.

Pytanie Nr 7 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie konstrukcji zjazdów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SST konstrukcja zjazdów bitumicznych przewiduje wykonanie w-wy odsączającej gr. 20 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm oraz warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. Dla zjazdów z kostki betonowej należy wykonać warstwę odsączającą gr. 20 cm, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20cm oraz ułożyć kostkę betonową koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie Nr 8 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie konstrukcji chodników oraz peronów autobusowych.

Odpowiedź:

Konstrukcja chodników i peronów obejmuje wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm i podbudowy betonowej C3/4 gr. 20 cm

oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie Nr 9 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie szczegółu wykonania ścieku ulicznego.

Odpowiedź:

Konstrukcja ścieku ulicznego w kostki kamiennej obejmuje wykonanie warstwy odsączającej gr. 20 cm, podbudowy betonowej gr. 20 cm i ułożenie kostki kamiennej wys. 17 cm (trzy rzędy) na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie Nr 10 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie szczegółu wykonania ścieku skarpowego.

Odpowiedź:

Ściek skarpowy należy wykonać zgodnie z KPED 01.24.

Pytanie Nr 11 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie szczegółu wykonania ścieku przykrawędziowego .

Odpowiedź:

W miejscach z małym spadkiem podłużnym należy wykonać ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Pytanie Nr 12 z dnia 7.06.2021 r.

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie profili kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zakres robót obejmuje remont istniejących urządzeń odwodniających. Rzędne posadowienia oraz spadki podłużne należy dostosować do istniejących w terenie.

Z poważaniem

Podstawa prawna:

[1] art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.*).