

OBSAŃNIENIA

- proj. urządzenia elektryczne – układ 1
- proj. urządzenia elektryczne – układ 2
- sln. urządzenia elektryczne
- Wypisł 230V z zapisem przewodu/kabla do zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji
- Wypisł 400V z zapisem przewodu/kabla do zasilania jednostki zewnętrznej klimatyzacji
- rozdzelnica elektryczna

EXO 80x40 Kanał kablowy np. EXO 80x40
LHD 40x40 Listwa elektroinstalacyjna np. LHD 40x40


Oznaczenie prowadzenia przewodów
K-sln – przewody układowe w silniejszych korytach kablowych
p/l – przewody układowe pod linkiem

zakres

PROWADZENIE INSTALACJI:

- Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzić w brzdach pod linkiem, na korytarzach za sufitem podwieszonym w silniejszych korytach kablowych
- W przypadku braku koryt kablowych za sufitem podwieszonym przewody układowe w rurkach instalacyjnych montowanych indywidualnie w przestrzeni za sufitem podwieszonym
- W przypadku układowa przewodów podlinkowo nad przewodem powinno znajdować się minimum warstwą linku o grubości 5mm
- Układowe przewody składować z pręciami brzozy saniełnej
- System prowadzenia przewodów ustalić
- Zasilanie jednostek wewnętrznych wykonac przewodem 10/12x 3x2,5mm²
- Wszystkie elementy przewodzące odcie podłączyć z szyną wyrównawczą przewodem Sec=1,5xSec min Sec=4mm²
- Podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych wykonac zgodnie z DTR urządzeniu
- Oprowadzenie sygnalizację pomocy jednostek zewnętrznych i budowę rurociągów termowłoch wykonane przez dostawcę urządzeń klimatyzacyjnych wspólnie z budową rurociągów termowłoch
- Sterowniki jednostek wewnętrznych oraz oprowadzenie pomocy sterownikami o jednostkami
- Wewnętrzny budowlany przez dostawcę urządzeń klimatyzacyjnych

UMIASK:



RZUT I PIĘTRA 1:100

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Projektowanie Realizacja Nadzór		RYS. NR	
ul. Czerwnej Wiosny 3		IE04	
16-002 Długość 14688-147-178		ARKUSZ NR 1	
Nazwa rysunku:	RZUT I PIĘTRA – UKŁAD PROJEKTOWY		
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE (ZASILANIE KLIMATYZACJI)		
	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego		
Obiekt:	Województwo Podlaskie położonym przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1 w Biłgorajsku etap III		
Inwestor:	Województwo Podlaskie		
Projektant:	z siedzibą w Biłgoraju ul. K.S. Wyszyńskiego 1		
	Paweł Krawczyk PL/0079/P00E/13		Skala 1:100
Pracownia autorska zastrzeżona. USTAWA z dn. 4.02.1994r			
Data: 25.03.2019			