

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0418-01		Wymiana podbitki wraz z konstrukcją wieszakową. 55,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,600	55,600
					RAZEM	55,600
2	KNR-W 4-01 1217-03		Dwukrotne malowanie podbitki 81,20	m m	81,200	81,200
					RAZEM	81,200
3	KNR-W 4-01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 53,00	m m	53,000	53,000
					RAZEM	53,000
4	KNR-W 4-01 0545-06		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 48	m m	48,000	48,000
					RAZEM	48,000
5	KNR K-05 0501-01		Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm 20	m m	20,000	20,000
					RAZEM	20,000
6	KNR K-05 0501-03		Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm 33	m m	33,000	33,000
					RAZEM	33,000
7	KNR K-05 0501-06		Montaż rynien dachowych - lej spustowy 100 - lukarny 8	szt. szt.	8,000	8,000
					RAZEM	8,000
8	KNR K-05 0501-06		Montaż rynien dachowych - lej spustowy 150 4	szt. szt.	4,000	4,000
					RAZEM	4,000
9	KNR K-05 0501-07		Montaż rynien dachowych - denko 100 - lukarny 8	szt. szt.	8,000	8,000
					RAZEM	8,000
10	KNR K-05 0501-07		Montaż rynien dachowych - denko 150 4	szt. szt.	4,000	4,000
					RAZEM	4,000
11	KNR K-05 0502-02		Montaż rur spustowych o śr. 100 mm - lukarny 12	m m	12,000	12,000
					RAZEM	12,000
12	KNR K-05 0502-02		Montaż rur spustowych o śr. 125 mm 36	m m	36,000	36,000
					RAZEM	36,000
13	KNR K-05 0502-03		Montaż rur spustowych - kolanko 36	szt. szt.	36,000	36,000
					RAZEM	36,000
14	KNR-W 2-02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 412	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	412,000	412,000
					RAZEM	412,000
15	KNR 2-02 1017-02 analogia		Wymiana - skrzydła drzwiowe zewnętrzne stalowe ocieplane kompletne z ościeżnicą 1,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	1,800
					RAZEM	1,800
16	KNR 0-19 0929-05		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z obróbką ościeża. 0,90*0,60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,080	1,080
					RAZEM	1,080
17	KNR 4-01 0523-01 analogia		Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejscowe 4	miejsc miejsc	4,000	4,000
					RAZEM	4,000
18	KNR 0-15 0526-01		Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 8	m m	8,000	8,000
					RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-15 0526-02		Osadzenie wylazu w polaci dachowej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000