

Kosztorys ofertowy
"Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 118
na odcinku DW 117 - Nowe Dwory"

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	0,630		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
3		Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubości >4 do ≤10 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy (utyliczacja po stronie Wykonawcy)	m3	67		
4		Rozbiórka istniejącej podbudowy wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją,	m3	556		
5		Rozebranie przepustu z rur betonowych,	m	13		
6		Rozebranie bariery energochłonnej,	m	28		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów	x	x	x	x
7		Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją,	m3	2 039		
8		Wykonywanie wykopów z przeznaczeniem gruntu na nasyp,	m3	42		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	x	x	x	x
9		Wykonywanie nasypów mechanicznie pozyskanych z wykopu z transportem, formowaniem, schodkowaniem i zagęszczaniem,	m3	42		

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU	x	x	x	x
	D-03.01.01	Przepusty z rur PEHD	x	x	x	x
10		Wykonanie przepustu PEHD D800mm z wykonaniem ławy i zasypki	m	14		
11		Umocnienie skarp nasypu i rowów drogowych kamieniami polnymi wtopionymi w warstwę betonu C16/20 gr. 10 cm. w obrębie wlotu i wylotu odcinka zarurowania rowu,	m2	10		
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
12		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m2	5 016		
	D-04.02.02	Warstwa mrozoochronna	x	x	x	x
13		Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 60% gr. 24 cm	m2	4 540		
14		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 25% gr. 25 cm	m2	477		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
15		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne,	m2	4 802		
16		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne,	m2	7 891		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego	x	x	x	x
17		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C90/3, 0/31,5 grubość warstwy 20cm	m2	4 347		
18		Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C90/3, 0/31,5 grubość warstwy 17cm (zjazdu)	m2	455		
19		Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 15cm,	m2	1 587		

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	x	x	x	x
20		Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości 7 cm,	m2	4 016		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco -warstwa wiążąca	x	x	x	x
21		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm,	m2	3 875		
22		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4 cm (zjazdu),	m2	447		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco -warstwa ścieralna	x	x	x	x
23		wykonanie warstwy ścieralnej – z betonu asfaltowego AC11S, 50/70 o gr. 4 cm (zjazdu),	m2	442		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej	x	x	x	x
24		Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm,	m2	3 780		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
25		Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm - humus z dokopu Wykonawcy,	m2	710		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA	x	x	x	x
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome	x	x	x	x
26		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi,	m2	169		

Poz.	Podstawa	Opis pozycji	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (zł)	Wartość pozycji (zł)
1	2	3	4	5	6	7
	D-07.02.02	Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe	x	x	x	x
27		Ustawienie słupków prowadzących U-1a:	szt	18		
	D-07.05.01	Bariery stalowe ochronne	x	x	x	x
28		Ustawienie bariery metalowej	m	24		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY	x	x	x	x
29		Rura ochronna dwudzielna D110mm na kablach telekomunikacyjnych	m	79		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						