

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA CZĘŚCI DACHU NA BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACEGO W KEPNIE IM. MAJORA  
HENRYKA SUCHARSKIEGO  
ADRES INWESTYCJI : UL. DĄBROWSKIEGO 3, 63-600 Kępno  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5 ,63-600 Kępno  
DATA OPRACOWANIA : marzec .2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec .2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie $(8.49+1.90)*14.46*2+14.59*5.25+5.10*1.58+0.5*(3.99+1.35)*1.50*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku $14.46+14.59+14.46+1.58*2+5.10$	m m	 51.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.770</b>
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku $10.50*5$	m m	 52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <okap> $0.45*(5.10+1.58*2+14.46*2+14.59)$ <lukarny> $0.45*(1.97+0.81)*2*4+0.25*(1.35+3.99)*2*2+0.25*(1.97+0.81)*2*2$ <okna dymnikowe> $0.41*4*5*0.45$ <kominy> $(0.45*(0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.47*2+0.41*2+0.49*2))$ <połączenie ze starym budynkiem> $(8.49+1.90)*2*0.45$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.297 18.128 3.690 5.220 9.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.686</b>
5	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku $2.08*2.96*2+1.74*2.10*2+4.33*3.55+0.5*1.97*1.40*4+2.93*1.43*2+0.5*1.93*1.40*4+1.44*1.40*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.325</b>
6	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe- okapy $4.33+2.96*2+1.74*2+2.80*2+3.93*2+4.63$	m m	 31.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.820</b>
7	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm $26*2.0*2$	m m	 104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
8	KNR-W 4-01 0629-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przemyślnymi 393.144	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
9	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstepie 1at ponad 2cm 393.144	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
10	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 3.0	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, piętach i lastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> $4.0*(0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.10*2+0.41*2+1.47*2+0.41*2+0.54*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
13	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem płaskim 46.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
14	KNR 0-28 2630-06	Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą elewacyjna-kominy 46.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
15	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 5.0	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku 51.77	m m	 51.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.770</b>
17	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku 52.50	m m	 52.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
18	KNR 2-02 0516-02	Obrobienie okienek dymnikowych- z blachy z cynku	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		59.686	m <sup>2</sup>	59.686	
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.686</b>
20	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		393.144	m <sup>2</sup>	393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
21	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.-zgodnie z projektem	m <sup>2</sup>		
		393.144	m <sup>2</sup>	393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
22	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- 18 cm	m <sup>2</sup>		
		393.144	m <sup>2</sup>	393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
23	KNR AT-09 0103-02 analogia	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - od spodu konstrukcji	m <sup>2</sup>		
		393.144	m <sup>2</sup>	393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
24	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
		393.144	m <sup>2</sup>	393.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.144</b>
25	KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.70 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m <sup>2</sup>		
		58.325	m <sup>2</sup>	58.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.325</b>
26	KNR-W 4-01 0443-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2-dymnikowe 450*600	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
27	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. do 0.5 m2-dymnikowe	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
28	KNR-W 2-02 20202-01	Rusztzy drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m <sup>2</sup>		
		0.50*1.40*1.40*4+1.44*1.86*2+0.50*1.43*1.43*4+2.60*1.68*2	m <sup>2</sup>	22.103	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.103</b>
29	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szer. 45-80 mm	m <sup>2</sup>		
		22.103	m <sup>2</sup>	22.103	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.103</b>
30	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		22.103	m <sup>2</sup>	22.103	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.103</b>
31	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		393.144*0.02	m <sup>3</sup>	7.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.863</b>