

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia magazynowego
ADRES INWESTYCJI : Podolańska 52 Poznań
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2A ; 60-844 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Karaszewski
(BUDOWLANA)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przystosowanie pomieszczenia na magazyn narkotyków					
1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² . demontaż drzwi 3*2,50	m ² m ²	7,500	7,500
2	KNR 4-01 0305-02	Uzupełnienie bloczkami o grubości 1 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (1,50*3)+(0,5*1)+(3*0,8)	m ² m ²	7,400	7,400
3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20	m m	1,200	1,200
4	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3*0,8)+(3*1,5)*2+(1*0,5)*2	m ² m ²	12,400	12,400
5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m ² m ²	1,845	1,845
6		Wykonanie instalacji nawiewno-wyciągowej. Nawiew typu Z. Wyciąg wentylator elektryczny. Instalacja poprzez zamurowany otwór okienny.(czerpnia oraz wyrzut). 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
7	KNR 5-14 0101-01	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg 1	szt. szt.	1,000	1,000
8	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	1,000	1,000
10	E-0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 15	m m	15,000	15,000
11	KNR 5-08 0212-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 15	m m	15,000	15,000
12	KNR 5-08 0312-01 analogia	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zegar astronomiczny obmiar = 1szt 1	szt. szt.	1,000	1,000
13		Montaż w korytarzu kamery bezpieczeństwa oraz systemu sygnalizacji włamania wraz z czujką ruchu wewnątrz pomieszczenia. kamera wpięta do systemu ochrony obiektu. 1	szt. szt.	1,000	1,000
14	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m Krotność = 2 2	kol. kol.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000