

271.1.13.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest **„Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach”**.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

- 1) Brak możliwości odczytania długości poszczególnych kabli WLZ, zasilania pomiędzy ZK a ZK-RG a ZKP, ZKp-cz. Adm a Radm.
- 2) Brak w/w kabli zgodnie ze schematem w załączonym przedmiarze.
- 3) Plik E/01 zewnętrzne instalacje elektryczne w kolorze czarno białym – nie widać tras kabli.
- 4) Brak schematu instalacji teletechnicznej i antenowej.
- 5) Brak dokumentacji odnośnie domofonów i dzwonków.
- 6) Brak dokumentacji odnośnie instalacji sieci dystrybucyjnej. Brak widok szafy RACK z kompletnym wyposażeniem. Brak informacji jaką należy zastosować. Czy jest wymagana certyfikacja sieci?

Wyjaśnienia:

Ad.1 Należy przyjąć poszczególne długości ZK a ZK-RG 300m, ZK-RG-ZKP 50m, ZKP- cz. Adm. A Radm 140m

Ad.2 Zamawiający informuje, że załączony do SWZ przedmiar robót będący załącznikiem nr 6 nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazanych w przedmiarze robót, nie jest wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do SWZ przedmiaru robót oraz może go modyfikować.

Ad.3. Zamawiający informuje, że do niniejszych wyjaśnień dołącza czytelny rysunek E01 dotyczący zewnętrznej instalacji elektrycznej.

Ad.4 Zamawiający informuje, że w dniu 27.01.2022r. opublikowane zostały odpowiedzi wraz z dokumentacją, w tym także rysunki dotyczące instalacji teletechnicznej i antenowej.

Ad.5 Zamawiający informuje, że w dniu 27.01.2022r. opublikowane zostały odpowiedzi wraz z dokumentacją, w tym także rysunki dotyczące dzwonków. Ponadto Zamawiający informuje, że w kwestii instalacji domofonów należy wykorzystać cyfrowy system domofonowy wieloabonamentowy, który pozwala na zastosowanie prostych unifonów, umożliwiających kontakt głosowy z osobą odwiedzającą. Zamawiający dopuszcza wyposażenie systemu w panele zewnętrzne audio jak i w panele w wersji z przyciskami lub z klawiaturą numeryczną (umożliwiającą dodatkowo wybór lokatora za pomocą spisu lokatorów oraz otwieranie elektrozamka przy użyciu indywidualnych kodów). Panele główne należy zamontować wtynkowo przed wejściami do klatek budynku i przystosować w celach sygnalizacji alarmowo-przyzywowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi muszą być wyposażone w elektrozaczep, w przypadku słuchawek abonenckich należy montować je w mieszkaniach przy drzwiach wejściowych.

Ad.6 Zamawiający informuje, że należy przyjąć do wyposażenia szafy RACK: switch 48 portów + 4 porty SFTP 4 szt, patchpanel kat. 6a 48 port 4 szt, organizer kabli 4 szt, listwa zasilająca 2 szt, przełącznica światłowodowa 12 portowa 3 szt. Należy prowadzić skrętkę SFTP kat. 6 LSOH. Ponadto należy certyfikować sieć LAN na okres min. 20lat.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski