

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka kojców dla psów służbowych KPP Grodzisk Wlkp.
ADRES INWESTYCJI : 62-065 Grodzisk Wlkp., ul.Drzymały 13
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2 A , 60-844 Poznań
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Grodzisk - wyburzenie kojców dla psów służbowych					
1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie ścianek frontowych kojców z kształowników stalowych 2.2*2.4*3	m ² m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
2	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - konstrukcja zadania kojców o gr.8 cm 7.20*11*0.06	m ³ m ³	4.752	
				RAZEM	4.752
3	KNR 4-04 0602-02	Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych 2.0*(2*5.2+ 2*2.6+4*3)*0.25	m ³ m ³	13.800	
				RAZEM	13.800
4	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km - poz. 2+3 4.752+13.80	m ³ m ³	18.552	
				RAZEM	18.552
5	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - poz 2+3 Krotność = 9 18.552	m ³ m ³	18.552	
				RAZEM	18.552