



Zakres prac niezbędnych do ułożenia
wykładziny TERAFLEX – własność Inwestora

- 1 – PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
- 2 – WSTĘPNE UŁOŻENIE WYKŁADZINY
- 3 – DOPASOWANIE WYKŁADZINY DO WYMIARÓW SALI
- 4 – UŁOŻENIE WYKŁADZINY : KLEJENIE + ZGRZEWANIE
- 5 – UŁOŻENIE LISTEW PRZYŚIENNYCH

Wykonać 4 komplety linii do gier

- 1 – piłka ręczna
- 2 – piłka siatkowa
- 3 – koszykówka
- 4 – babintona

Zakres prac przy wymianie okien

- 1 – DEMONTAŻ OKIEN PCV – 8 SZT 210X460 CM
- 2 – MONTAŻ OKIEN ALUMINIOWYCH 210X460 – 8 SZT
- 3 – MONTAŻ PARAPETÓW WEW.PCV 215X25 – 8 SZT
- 4 – OBRÓBKĄ ZEWNĘTRZNA PRZY ŚCIANACH Z LICÓWKI
- 5 – USZCZELNIENIE OKIEN Z PARAPETEM ZEWN. – 8 SZT
- 6 – OBRÓBKĄ WEWNĘTRZNA ŚCIAN – 8 SZT

UWAGA:

Warstwy istniejącej posadzki
1 – DESKA PODŁOGOWA NA LEGARACH

- kolorystykę linii uzgodnić z użytkownikiem
- malowanie powierzchni sali oraz linie boisk wykonać farbami nieścieralnymi

Projektował:	Data:	Podpis:
wyk. Krzysztof Kapica 1013/EI/86	05.2022	
Adres inwestycji: ul. Warszawska 17 82-500 KWIDZYN dz. nr 473/3 obr. 05 Kwidzyn		
Obiekt: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w szkole podstawowej nr 4		
Tytuł rys. RZUT POZIOMY PARTERU I SALI GIM.		
Data: 05.2022r.	Skala: 1:100	Rys. nr 1