


**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI
"PROTERM" Jacek Wasilewski**

87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 56B/5 tel/ fax. 056 - 6510404 kom. 606 763 043
Regon 870323206 NIP - 956 - 162 - 03 - 02 mail proterm1@comkon.com.pl

1

**PROJEKT ZABEZPIECZENIA TERENU
BUDOWY**

Obiekt:	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 200 NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. IDZIKOWSKIEGO w TORUNIU	
Adres:	87-100 TORUŃ ulica Idzikowskiego działka nr 415 obr. 64, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń	
Inwestor:	TORUŃSKIE WODOCIĄGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-100 Toruń; ulica Rybaki 31-35	
Branża:	SANITARNA - SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	
Opracował:	Jacek Wasilewski	
Data:	listopad 2021 r	

Opis techniczny do projektu zabezpieczenia terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu

1. Podstawa opracowania

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu.

Realizacja robót budowlanych wiąże się z koniecznością wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Czas robót przewidziany jest na 90 dni, w terminie od 01 kwietnia 2022 do 30 grudnia 2022 roku.

3. Sytuacja istniejąca i zakres projektowanych prac.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiega chodnikami terenami zielonymi i wewnętrznymi drogami. Prace będą wykonywane w wykopach otwartych.

4. Zagrożenia i utrudnienia związane z realizacją sieci.

Po wykonaniu wyгородzenia i oznakowania drogowego w/g niniejszego projektu nie wystąpią zagrożenia w ruchu pojazdów i w ruchu pieszych.

5. Projektowana czasowa organizacja ruchu.

Prace będą prowadzone sukcesywnie, według harmonogramu wykonawcy. W projekcie tymczasowej organizacji pokazano cały zakres prac i organizacji ruchu na całym terenie inwestycji. Wykonawca, będzie zabezpieczał teren robót sukcesywnie do postępu robót, tak aby zabezpieczenie dotyczyło aktualnego placu budowy.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia pokazano na rysunku nr 1.

Wykopy wygrodzić barierami U-20b, a na barierach w stosownych miejscach ustawić znaki drogowe B-41- „zakaz przejścia pieszych” oraz tablice ostrzegawcze „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY”

Dla przejść pieszych w poprzek wykopów należy nad wykopami ustawić pomosty U-28.

Wykonawca w razie potrzeby, dla zapewnienia bezpieczeństwa będzie wprowadzał dodatkowe oznakowanie wynikające z aktualnych potrzeb.

Przy pracach ograniczających ruch pieszego i kołowy, wykonawca winien uzgodnić termin i czas ograniczeń z Zarządem Spółdzielni w terminie przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót na szerokości wjazdów.


Czas robót przewidziany jest na 30 dni, w przedziale czasowym od 01 kwietnia 2022 do 30 listopada 2022 roku. Szczegółowy termin rozpoczęcia prac ustali wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.

1. Uwagi dla wykonawcy.

- Do oznakowania użyć znaków i tablic odblaskowych. Znaki – wielkość – średnia.
- Znaki umieszczać na wysokości nie niższej niż 2,0 m.
- Po zakończeniu prac należy dokonać demontażu tymczasowego oznakowania doprowadzając oznakowanie do stanu pierwotnego.

Jacek Wasilewski





OZNACZENIA

— Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - przebudowa

— Barьеры ochronne U - 20b

— Pomosty dla pieszych U-28

UWAGA: Zabezpieczenia stosować sukcesywnie do prowadzonych robót!

Pracownia projektowa:	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROTERM" 87-100 Toruń ul. Szosa Chelmińska 56B/5 tel 606763043 mail proterm1@comikon.com.pl		
Inwestor:	TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o. 87-100 TORUŃ ul. Rybaki 31-35		
Obiekt:	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OM PRZY IDZIKOWSKIEGO		
Treść rysunku:	PLAN ZABEZPIECZENIA ROBÓT		DATA 12.2021
Opracował:	Jacek Wasilewski		SKALA 1:500
			FORMAT A3+
Nazwisko	Podpis	Nr arkusza 1	