


Rzut więźby dachowej 1:100



LEGENDA:

— Elementy projektowane
- - - Elementy istniejące

| Zestawienie elementów | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Nazwa | Przekrój [cmxcm] | Długość [m] | Ilość [szt] | Objętość [m3] |
| 1 Krokiew | 8x16 | (4,20) 4,54 | 10 | 0,58 |
| 2 Krokiew | 8x16 | (1,16-3,07) 1,25-3,32 | 6 | 0,18 |
| 3 Krokiew | 8x16 | (0,95-2,74) 1,03-2,96 | 6 | 0,15 |
| 4 Krokiew | 8x16 | (1,13-3,99) 1,23-4,31 | 7 | 0,25 |
| 5 Belka | 20x30 | (6,18) 6,68 | 2 | 0,80 |
| 6 Belka | 20x30 | (6,60) 7,13 | 2 | 0,86 |
| 7 Zastrzał | 16x16 | (1,41) 1,52 | 16 | 0,62 |
| 8 Krokiew narożna | 16x20 | (5,83) 6,30 | 4 | 0,81 |
| 9 Płatew kalenicowa | 16x20 | (6,19) 6,68 | 6 | 1,28 |
| 10 Stup | 20x20 | (3,06) 3,30 | 8 | 1,06 |
| 11 Słup | 8x16 | (1,43) 1,55 | 3 | 0,06 |
| 12 Stężenie | 8x16 | (6,18) 6,68 | 3 | 0,26 |
| Σ | | | | 6,90 |

Wartości w nawiasach to długość rzeczywista, wartość poza nawiasem to naddatek 8% na docięcia

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------|--|
| Temat: | | | | |
| Rozbudowa wraz z przebudową pawilonu sportowego w Woliczce polegająca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie przyłącza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnętrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z małą architekturą na działce nr ewid. Gr. 211, położonej miejscowości Woliczka gmina Świlcza | | | | |
| Opracowanie: | Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: | Jednostka opracowująca: |
| | | | | A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Fiedorjaka Alisa 1 tel.: +48 633 751 504 +48 530 133 333 e-mail: a.k.buro@interia.pl |
| /KONSTRUKCJA/ projektant: | mgr inż. Adam Wilkos | PDK/0231/PWOK/11 | | Branża: budowlana Faza: projekt wykonawczy |
| opracowujący | mgr inż. Norbert Oczak | | | Data: grudzień 2020 Skala: 1:100 |
| Inwestor: | | Nazwa rysunku: | | Nr.rys: |
| Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 woj. podkarpackie | | Rzut więźby dachowej | | PW-09 |
| | | | | Arkusz: A3 |