



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ZAGOSPODAROWANIE TERENU CPV 45233220-7, CPV-45111300-1, CPV 77.30.00.00, 45112710-5			
1.1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1. 1	kalk. włas- na	SST nr B 02.00.00	Wycinka kolidujących drzew wraz z karczowaniem i wywozem z utylizacją 15	szt. szt.	 15,000	
					RAZEM	15,000




Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 13, CPV-45111100-9,CPV 45111220-6			
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 15,16*21,41	m ² m ²	 324,576	
					RAZEM	324,576
2	KNR 4-01 d.1 0354-09 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż krat okiennych i drzwiowych 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-10 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż stolarki okiennej 1,55*1,55*11+1,6*1,55*3+0,95*1,35+1,0*1,35	m ² m ²	 36,500	
					RAZEM	36,500
4	KNR 4-01 d.1 0354-10 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż stolarki drzwiowej <zew.>1,35*2,65+1,3*2,6 <wew>0,8*2+1,2*2,05+1*2+1,05*2*2+0,7*2*2+0,8*2*3+0,85*2,05+ 0,75*2+0,5*2,05*2+1,3*2+1,35*2,05+0,75*2+0,7*2+0,7*2,05+0,9* 2,05*2+0,7*2,05*2+0,65*2+0,65*2,05+0,85*2+1,3*2+1,3*2,05	m ² m ² m ²	 6,958 49,013	
					RAZEM	55,971
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	SST nr.B. 02.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny z PCV 13,11+13,19	m ² m ²	 26,300	
					RAZEM	26,300
6	KNR 4-01 d.1 0354-13	SST nr.B. 02.00.00	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek, tablic ściennych, wsporników, skrzynek 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21,41+15,16*2	m m	 51,730	
					RAZEM	51,730
8	KNR 4-01 d.1 0535-05	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,5*4	m m	 14,000	
					RAZEM	14,000
9	KNR 4-01 d.1 0535-08	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <i>pas nadrynnowy</i> (poz.7)*0,60 <i>obróbki dachu, szczytów, murków ogniowych</i> (21,41+15,16)*2*0,60 <i>parapety zewnętrzne</i> 1,60*14*0,50+1*2*0,3	m ² m ² m ²	 31,038 43,884	
					RAZEM	86,722
10	KNR 2-17 d.1 0152-07 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie wywiewników i rur wywiewnych stalowych 4+9	szt. szt.	 13,000	
					RAZEM	13,000
11	d.1 kalk. własna	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych 263,66	m ² p. u. m ² p. u.	 263,660	
					RAZEM	263,660
12	d.1 kalk. własna	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz zewnętrznych poz.11	m ² p. u. m ² p. u.	 263,660	
					RAZEM	263,660
13	d.1 kalk. własna	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka urządzeń i wyposażenia poz.11	m ² p. u. m ² p. u.	 263,660	
					RAZEM	263,660
14	KNR 4-04 d.1 0306-01 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm	m ³		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<stropodach z podciągami i żebrami>15,16*21,41*0,30 <schody zewnętrzne>2,25*0,43*1,2 <posadzka parteru>15,16*21,41*0,30 <fundamenty>(15,16*2+21,41*2)*0,80*0,40	m ³ m ³ m ³ m ³	97,373 1,161 97,373 23,405	
					RAZEM	219,312
15 d.1	KNR 4-04 0601-01 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - jako analogia do rozebrania ścian budynku sposobem mechanicznym (21,41*2+15,16*2)*0,52*5,2+21,41*3,5*0,35+(3,44+2,98+2,85+9,18*3+2,95+5,34*4+4,9*2+4,91*2+0,15*2+1,99+3,13*2+5,11+3,1+1,87+0,15+1,4)*0,15*3,5+(4,11*2)*0,18*3,47+(1,99+3,09+1,92+2,8+2,12+2,49+1,55+0,6+3,07+2,12+1,55+1,39)*0,12*3,5	m ³ m ³	292,485	
					RAZEM	292,485
16 d.1	KNR-W 2- 01 0212-11	SST nr.B. 02.00.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1. 20 m3 na odkład w gruncie kat.III (15,16*2+21,41*2)*1,50*2,0	m ³ m ³	219,420	
					RAZEM	219,420
17 d.1	KNR 4-04 1002-01	SST nr.B. 02.00.00	Przesortowanie gruzowiska poz.14+poz.15	m ³ m ³	511,797	
					RAZEM	511,797
18 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Wywiezienie materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z jego utylizacją (poz.17+poz.1*0,01)-220	m ³ m ³	295,043	
					RAZEM	295,043
19 d.1	kalk. własna	SST nr.B. 02.00.00	Transport i zasypianie wykopu pospółką. 220	m ³ m ³	220,000	
					RAZEM	220,000
20 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Transport elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez Inspektora <i>elementy stalowe, drewniane, okna, drzwi itp. /wg klasyfikacji inspektora/</i> (poz.2+poz.3+poz.4)*0,015+(poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10)*0,003	t t	1,937	
					RAZEM	1,937
2			ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 61, CPV-45111100-9, CPV 45111220-6			
21 d.2	KNR 4-01 0519-06	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 21,41*9,9	m ² m ²	211,959	
					RAZEM	211,959
22 d.2	KNR 4-01 0354-09 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż krat okiennych i drzwiowych <parter>2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
23 d.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż stolarki okiennej 1,5*1,45+1,48*1,45*8	m ² m ²	19,343	
					RAZEM	19,343
24 d.2	KNR 4-01 0354-10 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż stolarki drzwiowej <parter>1,50*1,45+1,48*1,45*8 <parter>1,4*2,6	m ² m ² m ²	19,343 3,640	
					RAZEM	22,983
25 d.2	KNR 4-01 0354-13	SST nr.B. 02.00.00	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek, tablic ściennych, wsporników, skrzynek 10	szt. szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
26 d.2	KNR 4-01 1306-01 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Demontaż drabiny stalowej 4,5	m m	4,500	
					RAZEM	4,500
27 d.2	KNR 4-01 0535-04	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 21,41	m m	21,410	



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,410
28	KNR 4-01 d.2 0535-05	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 2,72*3	m m	 8,160	
					RAZEM	8,160
29	KNR 4-01 d.2 0535-08	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <i>pas nadrynnowy</i> (poz.27)*0,60 <i>obróbki dachu, szczytów, murków ogniowych</i> (21,41+9,9*2)*0,50 <i>parapety zewnętrzne</i> 1,5*9*0,50	m ² m ² m ² m ²	 12,846 20,605 6,750	
					RAZEM	40,201
30	KNR 2-17 d.2 0152-07 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie wentylatorów 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
31	kalk. własna d.2	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych 189,02	m ² p. u. m ² p. u.	 189,020	
					RAZEM	189,020
32	kalk. własna d.2	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz zewnętrznych poz.31	m ² p. u. m ² p. u.	 189,020	
					RAZEM	189,020
33	kalk. własna d.2	SST nr.B. 02.00.00	Rozbiórka urządzeń i wyposażenia poz.31	m ² p. u. m ² p. u.	 189,020	
					RAZEM	189,020
34	KNR 4-04 d.2 0306-01 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm <stropodach nad parterem wraz z podciągami i żebrami>21,41*9,9*0,30 <posadzka piwnicy>189,02*0,30 <słupy>0,35*0,35*3,26*3 <fundamenty>(9,9*2+21,41)*0,60*0,40	m ³ m ³ m ³ m ³	 63,588 56,706 1,198 9,890	
					RAZEM	131,382
35	KNR-W 2- d.2 01 0212-11	SST nr.B. 02.00.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1. 20 m ³ na odkład w gruncie kat.III (9,9*2+21,41)*1,50*2,00	m ³ m ³	 123,630	
					RAZEM	123,630
36	KNR 4-04 d.2 0601-01 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny - jako analogia do rozebrania ścian budynku sposobem mechanicznym <parter>(9,9*2+21,41)*4,77*0,59	m ³ m ³	 115,977	
					RAZEM	115,977
37	KNR 4-04 d.2 1002-01 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Przesortowanie gruzowiska poz.34+poz.36	m ³ m ³	 247,359	
					RAZEM	247,359
38	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Wywiezienie materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym wraz z jego utylizacją (poz.37+poz.21*0,01)-90	m ³ m ³	 159,479	
					RAZEM	159,479
39	kalk. własna d.2	SST nr.B. 02.00.00	Transport i zasypianie wykopu pospółką. 90	m ³ m ³	 90,000	
					RAZEM	90,000



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	SST nr.B. 02.00.00	Transport elementów z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez Inspektora <i>elementy stalowe, drewniane, okna, drzwi itp. /wg klasyfikacji inspektora/</i> (211,959*0,02+0*0,10)*0,6+(poz.22+poz.23+poz.24)*0,015+(poz.25+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30)*0,003+poz.26*0,010	t t	 3,499	
					RAZEM	3,499

Jan A. Janusz