

Data opracowania: 2021-12-02

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont drogi krajowej nr 61 - ulicy Wojska Polskiego - roboty sanitarne

Adres obiektu budowlanego:

Zamawiający: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty demontażowe		
1	KNR 4-051 0409-05		Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	0.5 m	2,0000
2	KNR 4-051 0409-03		Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	1 kpl	2,0000
3	KNR 4-051 0411-02		Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	10,0000
4	KNR 4-051 0317-04		Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 800 mm łączonego na styk opaską betonową	m	64,0000
5	KNR 4-051 0317-03		Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 600 mm łączonego na styk opaską betonową	m	130,0000
6	KNR 4-051 0316-04		Demontaż rurociągu betonowego o śr.nom. 400 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy - demontaż istniejącego kanału deszczowego	m	70,0000
7	KNR 4-051 0316-01		Demontaż rurociągu betonowego o śr.nom. 200 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy - demontaż istniejących przykanalików	m	60,0000
8	Kalkulacja własna		Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (wykopy, szalowanie, zasypka) i inne związane z demontażem oraz remontem kanalizacji deszczowej.	kpl	1,0000
			Dział nr 2. Roboty montażowe		
9	KNR 2-18 0613-0500		Remont studni kanalizacyjnych - wymiana. Studnie rewizyjne z kregów betonowych o średnicy 1500mm w gotowym wykopie głębokości 3m. Montaż pierścieni i płyt odciążających	a	2,0000
10	KNR 2-18 0613-0300		Remont studni kanalizacyjnych - wymiana. Studnie rewizyjne z kregów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie głębokości 3m . Montaż pierścieni i płyt odciążających, właz kanałowy klasy D400, wysokość 15 cm, min. 1 rygiel zabezpieczający.	1 szt	2,0000
11	KNR 2-18 0625-0200		Remont wpustów deszczowych - wymiana. Studzienki ściekowe uliczne z gotowych elementów betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem i bez syfonu. Montaż pierścieni i płyt odciążających. Krata ściekowa klasy D400 z ryglem, na zawiasach.	1 szt	10,0000
12	KNR 2-18W 0412-0601		Remont kanału deszczowego - wymiana. Kanały z rur żelbetowych typu Wipro łączonych na uszczelkę gumową. Rury z betonu żwirowego # 800 mm. - montaż rur bezpośrednio ze skraju wykopu	m	64,0000
13	KNR 2-18W 0412-0501		Remont kanału deszczowego - wymiana. Kanały z rur żelbetowych typu Wipro łączonych na uszczelkę gumową. Rury z betonu żwirowego # 600 mm. - montaż rur bezpośrednio ze skraju wykopu	m	130,0000
14	KNR 2-18W 0412-0301		Remont kanału deszczowego - wymiana. Kanały z rur żelbetowych typu Wipro łączonych na uszczelkę gumową. Rury z betonu żwirowego # 400 mm. - montaż rur bezpośrednio ze skraju wykopu	m	70,0000
15	KNR 2-18W 0408-0300		Remont przykanalików kanalizacji deszczowej - wymiana. Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm klasy SN 8 - przebudowa przykanalików deszczowych	m	60,0000

3. Regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 3. Regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych		
16	Kalkulacja własna		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych. W zakres robót wchodzi: demontaż włazu, płyty nastudziennej, demontaż kręgu w razie konieczności, montaż nowego kręgu, montaż pierścienia i płyty odciążającej, montaż nowego włazu klasy D400 o wysokości 15 cm z min. 1 rygłem.		5,0000
17	Kalkulacja własna		Regulacja wysokościowa zasuw, skrzynek wodociągowych, gazowych. W zakres robót wchodzi podniesienie lub obniżenie skrzynki, w razie konieczności skrócenie lub przedłużenie sztycy od zasuw, montaż nowej skrzynki w przypadku jej braku lub złego stanu technicznego.		8,0000