



Sprawa znak: TP-Rb-9/2025/UE

Bytom, 21 listopada 2025 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pod nazwą: **„Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” finansowanego z FE SL 2021-2027 RSO4.6” – postępowanie powtórzone.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Zamawiający Muzeum Górnośląski w Bytomiu informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 22:

Zwracamy uwagę na abstrakcyjność podtrzymywania przez Państwa braku zgody na zmianę i modyfikację nakładów RMS. Jest to przetarg powtórzony i firmy biorące udział w pierwszym przetargu wykonywały kosztorysy szczegółowe z możliwością modyfikacji RMS, co było jak najbardziej przejrzyste. Obecnie upierając się na brak możliwości modyfikowania RMS narażacie się Państwo na brak otrzymania ofert od wykonawców, gdyż pozycje kosztorysowe trzeba wprowadzić od nowa nie modyfikując RMS, bądź na roboty dodatkowe, zamienne itp., gdyż materiały z pozycji kosztorysowych nie będą odpowiadały opisowi faktycznych robót do wykonania.

Aby zobrazować o co dokładnie chodzi, proszę przeanalizować przykład pozycji przedmiaru robót np. poz. 77 roboty budowlane

77 d.5	KNR-W 2- 02 1029-02 analogia	Ścianka działowa wewnętrzna z przeszkleń stałych	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000

Jest opis pozycji: „Ścianka działowa wewnętrzna z przeszkleń stałych” która to dotyczy przeszklonych ścianek aluminiowych.

Nie mając aktywnej wersji edytowalnej przedmiaru robót, każdy z oferentów musi wpisać ten numer KNR-ów do programu kosztorysowego. Po jego wpisaniu wychodzi pozycja:



Sprawa znak: TP-Rb-9/2025/UE

1	Element	Element			
1	KNRW 202/1029/2 (1)	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe, szklone	m2		
RMS	Nakład (1)	J. m.	Norma	Np	Ilość jedn. Ilość
	Robocizna				
	Robotnicy	r-g	4,93		4,93000
	Materiały				
	Ścianki i przegrody drewniane (kpl.)	m2	1		1,00000
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,16		0,16000
	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,16		0,16000
	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,14		0,14000
	Szkoło płaskie okienne ciągnięte	m2	0,58		0,58000
	Kit szklarski pokostowy	kg	0,23		0,23000
	Nakłady pomocnicze				
	Materiały inne (Materiały)	%	15		
	Sprzęt				
	Wyciąg	m-g	0,05		0,05000
	Środek transportowy (1)	m-g	0,06		0,06000

Pozycja ta zawiera powyższe nakłady RMS, które mają się nijak do opisu pozycji tj. „ścianka działowa wewnętrzna z przeszkleń stałych”, gdyż dotyczy ona ścianki drewnianej a w projekcie jest ścianka aluminiowa.

Wg odpowiedzi nie można zmieniać RMS-ów:

Zatem chcąc wycenić ścianki aluminiowe nie jesteśmy w stanie tego wykonać, bo nie możemy dodawać, kasować czy też modyfikować RMS jedynie wspomnianym powyżej współczynnikiem procentowym. Czyli ścianki i przegrody drewniane — można wpisać współczynnik 0% ale już dodać nowej pozycji materiału jako ścianki i przegrody aluminiowe już nie możemy.

Odpowiedź 22:

W pozycjach kosztorysowych, które zostały opisane za pomocą "nr KNR analogia", należy dokonać wyceny przez analogię zgodnie z opisem pozycji i dokumentacją projektową.

Nie jest dopuszczalna zmiana zakresu rzeczowego robót ani zmiana rozwiązań technologicznych w stosunku do dokumentacji projektowej.

Powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią integralną część SWZ i nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający przypomina iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.11.2025r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.