

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SCHODY STALOWE			
1	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - plandeka zabezpieczająca elewację budynku	m ²		
d.1	1663-05	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	1,6*15	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
3	TZKNBK	Demontaż kraty żeliwnej-stopni z krat WEMA	szt.		
d.1	XVIII II B-40	3<150x138>	szt.	3,000	
		27<34x138>	szt.	27,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-05	[2*[3,95+1,15+3,8+1,15+3,8+1,6]+1,5+2]*2*3,14*0,025<poręcze>	m ²	5,401	
		[1,3+1,3+2,7+2,7+1,17]*[2*3,14*0,05]<rury podpierające fi100>	m ²	2,879	
		[4,0+4,0+1,0]*[2*3,14*0,08]<rury podpierające fi 160>	m ²	4,522	
				RAZEM	12,802
5	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-03	([0,04+0,04+0,04]*[1,38+1,50+1,50+1,38])*3<kątownik na około krat-spozniki>	m ²	2,074	
		([0,04+0,04+0,04]*[0,34+1,38+0,34+1,38])*27<kątownik na około krat-stopnie>	m ²	11,146	
		[2*[3,95+1,15+3,8+1,15+3,8+1,6]+1,5]*[0,22+0,12+0,22+0,12]<belki główne>	m ²	22,032	
		[2*[3,95+1,15+3,8+1,15+3,8+1,6]+1,5]*1 <balustrady>	m ²	32,400	
				RAZEM	67,652
6	KNR 4-01	Malowanie podkładem chloro kau czukowym krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-06	poz.5	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
7	KNR 4-01	Malowanie podkładem chloro kau czukowym rur o śr.ponad 100 do 200 mm	m		
d.1	1212-35	[2*[3,95+1,15+3,8+1,15+3,8+1,6]+1,5+2]*2<poręcze>	m	68,800	
		[1,3+1,3+2,7+2,7+1,17]<rury podpierające fi100>	m	9,170	
		[4,0+4,0+1,0]*[2*3,14*0,08]<rury podpierające fi 160>	m	4,522	
				RAZEM	82,492
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą emalią chloro kau czukową krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	poz.6	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą emalią chloro kau czukową krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	poz.6	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą emalią chloro kau czukową rur o śr.ponad 100 do 200 mm	m		
d.1	1212-34	poz.7	m	82,492	
				RAZEM	82,492
11	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.1	0112-02 z.o. 3.2. z.o.3.3.	poz.4+poz.5	m ²	80,454	
				RAZEM	80,454
12	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:11)			