

PRZEDMIAR**"Remont drogi wojewódzkiej nr 720 od km 14+250 do km 14+431 i od km 14+542 do km 15+300"**

Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE				
1	D.08.05.02	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej	mb	128,00
2	D.06.04.01	Regulacja - oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie drogowym z utylizacją uzyskanego materiału	mb	1 340,00
3	D.03.02.01	Wymiana i regulacja wpustów ulicznych wraz z odczyszczeniem w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	1,00
4	D.03.02.01	Wymiana i regulacja włazów kanalizacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej	szt.	6,00
ROBOTY DROGOWE				
5	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	6 072,00
6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	6 072,00
7	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,4kg/m2	m2	12 144,00
8	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 6cm po zagęszczeniu	m2	6 072,00
9	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	6 072,00
10	D.06.03.01a	Profilowanie poboczy na średniej szer 1.0m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	1 500,00
11	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm po zagęszczeniu grubości 10 cm i szer.1,0m	m2	1 500,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
12	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	0,939
13	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500	km	0,939
14	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
15	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	50,00
16	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	370,00
17	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie znaku C-9 na słupku przeszkodowym U-5a	szt.	2,00
18	D.07.02.01	Demontaż oraz zamontowanie nowych prefabrykowanych azyli z PVC	m2	4,50