

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont drogi gminnej nr 363059K (ul. Podhalańska) w km 0+005 do 0+955 w Krauszowie, gmina Nowy Targ

L.p.	Nazwa	Opis	Ilość	jednostka	cena jednostkowa	wartość netto
A	B	C	D	E	F	G=DxF
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze i prace rozbiórkowe nawierzchni drogi</b>					<b>0,00</b>
a	Pomiary liniowe i obsługa geodezyjna	Roboty pomiarowe, wytyczenie geodezyjne obszaru objętego remontem na odcinku 950 mb	950	mb		0,00
b	Frezowanie nawierzchni asfaltowej	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 750 mb - materiał do dyspozycji inwestora	3750	m2		0,00
<b>2</b>	<b>Remont nawierzchni asfaltowej</b>					<b>0,00</b>
a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 5 cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 5 cm szerokości ok. 5 m na długości 750 mb	3750	m2		0,00
b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 4 cm	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 4 cm szerokości ok. 5 m na długości 750 mb	3750	m2		0,00
c	Skropienie międzywarstwowe emulsją	Skropienie międzywarstwowe emulsją	3750	m2		0,00
<b>3</b>	<b>Remont poboczy</b>					<b>0,00</b>
a	Remont poboczy (ściananie poboczy, profilowanie)	ściananie i profilowanie poboczy na długości całego odcinka remontowanej drogi do szerokości 0,5 m jednostronnie (strona lewa)	475	m2		0,00
<b>4</b>	<b>Oświetlenie drogowe</b>					<b>0,00</b>
a	lampa led	Lampa Led 1 szt: - Praca całodobowa lub w trybie detekcyjnym - Zasilanie solarne 230VAC (z buforem akumulatorowym) - Źródło światła - LED - Klasa lamp (zgodność z normą) - PN-EN 12352 L2H - Typ akumulatora - żelowy	1	szt		0,00
<b>5</b>	<b>Remont odwodnienia</b>					<b>0,00</b>
a	Remont rowów	Zakres obejmuje profilowanie i wybieranie płytkich rowów na odcinku ok 70 mb	70	mb		0,00
<b>6</b>	<b>Remont ścieżki rowerowej</b>					<b>0,00</b>
a	Renowacja nawierzchni ścieżki rowerowej	Zakres obejmuje usunięcie mechaniczne zużytego zabarwienia nawierzchni ścieżki rowerowej (kolor czerwony) oraz wykonanie linii białej ciągłej na całej długości ścieżki rowerowej - przy połączeniu ścieżki rowerowej z pasem jezdnym drogi gminnej	1500	m2		0,00
<b>7</b>	<b>Remont przejazdu dla rowerów/przejścia dla pieszych i urządzeń BRD</b>					<b>0,00</b>
a	Remont przejścia dla pieszych / przejazdu dla rowerów	Zakres obejmuje oznakowanie poziome i pionowe przejścia dla pieszych (wymianę uszkodzonych znaków na przejściu oraz odnowienie oznakowania poziomego na grubowarstwowe na przejściu dla pieszych)	1	szt		0,00
b	Remont progów zwalniających	Zakres obejmuje wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej lub asfaltu z oznaczeniem poziomym - w miejscu uszkodzonego progu	1	szt		0,00
<b>Razem netto</b>						<b>0,00</b>
<b>VAT 23 %</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem brutto</b>						<b>0,00</b>