

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Oczyszczanie rowów**  
Budowa: **Oczyszczanie rowów na terenie miasta Nowego Sącza**  
Nazwa obiektu lub robót: **Oczyszczanie rowów**  
Zamawiający: **Miasto Nowy Sącz Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz**

Data opracowania:  
2023-07-13

Autor opracowania:  
maciej buksa,

GŁÓWNY SPECJALISTA

*mgr inż. Maciej Buksa*

678

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	<b>Oczyszczanie rowów</b>			
1	Element	<b>czyszczenie rowów melioracyjnych</b>			
1.1	KNR 231/1403/1	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 10 cm	m	5 500,000	
1.2	KNNR 1/202/3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II			
	Wyliczenie ilości robót:				
		5500*0,1*0,6		330,000000	
		RAZEM:		330,000000	
			m3	330,000	
1.3	KNNR 1/208/1 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t	m3	330,000	9