

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej**
Budowa: **czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej**
Zamawiający: **Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1**

Data opracowania:
2023-07-13

Autor opracowania:
Maciej Buksa,

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Maciej Buksa
-678-

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej		
1	Element	czyszczenie wylotów kanalizacji deszczowej		
1.1	KNR 1501/107/1	Oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, wylot jednostronny lub czołowy pojedynczy - wylot kanalizacji deszczowej	szt	10,000
1.2	KNR 1501/113/2 (2)	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 0,8 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*6	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m
				60,000
1.3	KNR 1501/114/7	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, miękki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10*(3*2)	60,000000	
		RAZEM:	60,000000	m2
				60,000
1.4	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m	m2	60,000
1.5	KNR 211/1603/8	Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7 cm), Fi 3x15 cm	szt	10,000
1.6	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*0,4*60	38,400000	
		RAZEM:	38,400000	m3
				38,400
1.7	KNNR 1/208/1 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t	m3	38,400