

OZNACZENIA:

C1 - centrala wentylacyjna naw-wyw o wydatku 640m3/h

Wk1N - wentylator kanałowy nawiewny o wydatku 980m3/h(spręż 250Pa) + nagrzewnica elekt. o mocy 15kW+ filtr +tłumik
Wk2W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 160m3/h(spręż 200Pa)
Wk3W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 30m3/h(spręż 150Pa)
Wk4W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 30m3/h(spręż 150Pa)
Wk5W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 170m3/h(spręż 150Pa)
Wk6N - wentylator kanałowy nawiewny o wydatku 250m3/h(spręż 200Pa) + nagrzewnica kanałowa elekt. o mocy 5kW + filtr +tłumik
Wk7W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 480m3/h(spręż 200Pa)
Wk8W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 320m3/h(spręż 200Pa)
Wk9W - wentylator kanałowy wywiewny o wydatku 320m3/h(spręż 200Pa)

NA - nawiewnik Ø200 + skrzynka rozprężna + przepustnica regulacyjna
NB - nawiewnik ścienny 500x200-160 z+skrzynka rozprężna+przepustnica regulacyjna
NC - nawiewnik ścienny 500x250-200 z+skrzynka rozprężna+przepustnica regulacyjna

WA - zawór wywiewny Ø100 z możliwością regulacji wydatku
WB - zawór wywiewny Ø160 z możliwością regulacji wydatku
WC - wywiewnik Ø100 + skrzynka rozprężna + przepustnica regulacyjna
WD - wywiewnik ścienny 500x250-200 z+skrzynka rozprężna+przepustnica regulacyjna

Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane
Powietrze zewnętrzne
Powietrze usuwane

50 m³/h Kratka wyciągowa, wydjaność 50 m³/h
70 m³/h Kratka nawiewna, wydjaność 50 m³/h
Drzwiowa kratka wentylacyjna

KP6 Ø125 - klapa ppoż

Bilans powietrza wentylacyjnego znajduje się na rysunku,
wynik został podany z zaokrągleniem wzwyż.

Architekt Piotr Olszak 609 032 440

INWESTOR: Fundacja Opcja Benedykta	OBIEKT: Ośrodek rekolekcyjny	1:100 SKALA	BRANŻA	SANITARNA
	ADRES: Dz. nr 266 Faryny gm. Rozogi	09. 2022 DATA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Maciejewski upr. bud. nr WAM/0042/PWOS/11	
OPRACOWANIE: Projekt techniczny	Rzut piętra - wentylacja mechaniczna	IS-11 NR RYS.	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Anna Wołodźko upr. bud. nrWAM/0095/PWOS/15	