ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ISTNIEJĄCA

SKALA 1:25

SYMBOL		iD01	D01	D02	D03
					
W ŚWIETLE OTWORU (cm)	SZEROKOŚĆ	138	107	107	107
	WYSOKOŚĆ	270	267	294	269
W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	SZEROKOŚĆ	128	90	90	90
	WYSOKOŚĆ	210	215	240	210
ILOŚĆ	SZTUK	1	2	1	1
UWAGI:		Okna drewniane pomalować w kolorze z palety NCS S 2500N Należy zapewnić możliwości jednoczesnego otwarcia obu skrzydeł drzwi	Okna drewniane pomalować w kolorze z palety NCS S 2500N Stalowa krata pomalowana farbą do matalu w kolorze z palety NCS S 2500N	Okna drewniane pomalować w kolorze z palety NCS S 2500N Stalowa krata pomalowana farbą do matalu w kolorze z palety NCS S 2500N	Okna drewniane pomalować w kolorze z palety NCS S 2500N Klasa p.poż co najmniej EI 30

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

TEMAT :
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL. RYNEK JANA PAWŁA II 18 W MYŚLIBORZU

NR RYS: 15a

ADRES :
UL. RYNEK IM. JANA PAWŁA II 18, 74-300 MYŚLIBÓRZ
gm. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie

SKALA : 1:25

INWESTOR :
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. RYNEK im. JANA PAWŁA II 18, 74-300 MYŚLIBÓRZ

MIEJSCE I DATA:
Szczecin
Czerwiec 2019

RYSUNEK :
ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA : ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ :	dr inż. arch. Mariusz Tuszyński nr upr. 19/97	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. arch. Ryszard Długopolski nr upr. 9/ZPOiA/2002	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Sebastian Łabędź	
	mgr inż. arch. Krzysztof Żywucki	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/ Copy rights reserved projekt ten jest chroniony zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II.1994r