

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
 Adres sp.: 09-410 Płock Andersa 42
 Data utworzenia: 2024-02-05

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Węgrzynowo, odcinek o l= 495mb, nawierzchnia bitumiczna

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Nawierzchnia bitumiczna		
1	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	2827,5000
			495*4,5		2227,50000
			zjazdu: 20*30		600,00000
2	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2786,5000
			495*(4,5+2*0,5)		2722,50000
			skrzyżowanie: 64		64,00000
3	BCD D-05.03.05.1 1.02		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2291,5000
			495*4,5+64		2291,50000
2.			Pobocza, rowy, przepust		
4	BCD D-04.04.02.2 1.01		Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, warstwa grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	495,0000
			495*0,5*2		495,00000
5	BCD D-06.04.01.2 1.02		Oczyszczenie rowów i przepustu przy DP z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm, wywóz urobku na 5 km	m	505,0000
			lewostronny wg pzt gr 40cm: 495		495,00000
			przepust przy DP: 10		10,00000
6	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,0000
			2		2,00000
7	BCD D-07.02.01.4 4.25		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	3,0000
			A-7: 1		1,00000
			D-46/47: 1+1		2,00000
3.			Zjazdy		
8	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	476,0000
			szt 17: 28,0*17		476,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	BCD D-04.04.02.2 2.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	476,0000
			476		476,00000

KOSZTORYS

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc Węgrzynowo, odcinek o l= 495mb, nawierzchnia bitumiczna

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		Nawierzchnia bitumiczna				
1	BCD D-04.01.01 .31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	2827,5000		
2	BCD D-04.04.02 .21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2786,5000		
3	BCD D-05.03.05 .11.02	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2291,5000		
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		Pobocza, rowy, przepust				
4	BCD D-04.04.02 .21.01	Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, warstwa grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	495,0000		
5	BCD D-06.04.01 .21.02	Oczyszczenie rowów i przepustu przy DP z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm, wywóz urobku na 5 km	m	505,0000		
6	BCD D-07.02.01 .41.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,0000		
7	BCD D-07.02.01 .44.25	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich i małych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	3,0000		
		Razem wartość elementu nr 2				
3.		Zjazdy				
8	BCD D-04.01.01 .31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	476,0000		
9	BCD D-04.04.02 .22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	476,0000		
		Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu