



PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ

| | |
|----------------------------------|-------|
| kostka betonowa śrutowana | 6 cm |
| podsyпка cementowo-piaskowa | 5 cm |
| kruszywo łamane /frakcja 0-31,5/ | 10 cm |
| piasek | 10 cm |
| podłoże gruntowe | |
| | 31 cm |



PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI GRANITOWEJ

| | |
|----------------------------------|-------|
| kostka granitowa | 10 cm |
| podsyпка cementowo-piaskowa | 5 cm |
| kruszywo łamane /frakcja 0-31,5/ | 15 cm |
| piasek | 15 cm |
| podłoże gruntowe | |
| | 45 cm |



58-304 Wałbrzych
ul. 3 Maja 3/4

USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686;
e-mail: zofiaczempkowska@gmail.com

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---|
| DATA | 29.09.2021 R. | INWESTOR | Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce |
| STADIUM | PB | TEMAT | Modernizacja chodnika przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach |
| SKALA | 1:20 | TYTUŁ RYSUNKU | PRZEKROJE |
| NR RYSUNKU | 2 | PROJEKTANT | mgr inż. Zofia Czempkowska |
| | | NR UPRAWNIEN | UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01 |