
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie przy elewacjach południowej, zachodniej i
wschodniej - budynek rzemieślniczy Urzędu Umundurowania XVII
Korpusu Armijnego
ADRES INWESTYCJI: ul. Wałowa 21, 80-858 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Dariusz Chmielewski

DATA OPRACOWANIA: 2023-12-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2023-12-14

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace konserwatorskie elewacji południowej			
1 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
2 d.1	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciętniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
4 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
5 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		374,65 * 30%	dm2	112,395	
				RAZEM	112,395
6 d.1	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglany	m2		
		374,65 * 30%	m2	112,395	
				RAZEM	112,395
8 d.1	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		374,65 * 100%	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
9 d.1	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		374,65 * 5%	m2	18,733	
				RAZEM	18,733
10 d.1	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		374,65	dm2	374,650	
				RAZEM	374,650
12 d.1	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	120,000
13 d.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		374,65 * 30%	m2	112,395	
				RAZEM	112,395

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
15 d.1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
16 d.1	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	400,000
17 d.1	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	400,000
18 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
20 d.1	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace konserwatorskie elewacji wschodniej			
21 d.2	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
22 d.2	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
23 d.2	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
24 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
25 d.2	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		350,61 * 30%	dm2	105,183	
				RAZEM	105,183
26 d.2	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		350,61 * 50%	m2	175,305	
				RAZEM	175,305
28 d.2	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		350,61 * 100%	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
29 d.2	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		350,61 * 5%	m2	17,531	
				RAZEM	17,531
30 d.2	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		350,61	dm2	350,610	
				RAZEM	350,610
32 d.2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		160	msc.	160,000	
				RAZEM	160,000
33 d.2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		350,61 * 30%	m2	105,183	
				RAZEM	105,183
34 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
35 d.2	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
36 d.2	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				RAZEM	380,000
37 d.2	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				RAZEM	380,000
38 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.2	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
40 d.2	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Prace konserwatorskie elewacji zachodniej			
41 d.3	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
42 d.3	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
43 d.3	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
44 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
45 d.3	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		412,62 * 30%	dm2	123,786	
				RAZEM	123,786
46 d.3	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
47 d.3	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglany	m2		
		412,62 * 100%	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
48 d.3	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		412,62 * 100%	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
49 d.3	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		412,62 * 5%	m2	20,631	
				RAZEM	20,631
50 d.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		412,62	dm2	412,620	
				RAZEM	412,620
52 d.3	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	120,000
53 d.3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		412,62 * 30%	m2	123,786	
				RAZEM	123,786

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
55 d.3	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		430	m2	430,000	
				RAZEM	430,000
56 d.3	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	430,000
57 d.3	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	430,000
58 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.3	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych			
61 d.4	TZKNCBK XXII 0711-01	Krata okienna metaloplastyczna	m2		
		20 * 1	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace konserwatorskie elewacji południowej			
1 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
2 d.1	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
4 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
5 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		374,65 * 30%	dm2	112,395	
				RAZEM	112,395
6 d.1	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglany	m2		
		374,65 * 30%	m2	112,395	
				RAZEM	112,395
8 d.1	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		374,65 * 100%	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
9 d.1	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		374,65 * 5%	m2	18,733	
				RAZEM	18,733
10 d.1	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		374,65	dm2	374,650	
				RAZEM	374,650
12 d.1	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	120,000
13 d.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		374,65 * 30%	m2	112,395	
				RAZEM	112,395

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	374,650
15 d.1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
16 d.1	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	400,000
17 d.1	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	400,000
18 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
19 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
20 d.1	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace konserwatorskie elewacji wschodniej			
21 d.2	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
22 d.2	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
23 d.2	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
24 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
25 d.2	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		350,61 * 30%	dm2	105,183	
				RAZEM	105,183
26 d.2	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		350,61 * 50%	m2	175,305	
				RAZEM	175,305
28 d.2	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		350,61 * 100%	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
29 d.2	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		350,61 * 5%	m2	17,531	
				RAZEM	17,531
30 d.2	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		350,61	dm2	350,610	
				RAZEM	350,610
32 d.2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		160	msc.	160,000	
				RAZEM	160,000
33 d.2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		350,61 * 30%	m2	105,183	
				RAZEM	105,183
34 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	350,610
35 d.2	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
36 d.2	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				RAZEM	380,000
37 d.2	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				RAZEM	380,000
38 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.2	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
40 d.2	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Prace konserwatorskie elewacji zachodniej			
41 d.3	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
42 d.3	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
43 d.3	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
44 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
45 d.3	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		412,62 * 30%	dm2	123,786	
				RAZEM	123,786
46 d.3	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
47 d.3	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglany	m2		
		412,62 * 100%	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
48 d.3	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		412,62 * 100%	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
49 d.3	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		412,62 * 5%	m2	20,631	
				RAZEM	20,631
50 d.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		412,62	dm2	412,620	
				RAZEM	412,620
52 d.3	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	120,000
53 d.3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		412,62 * 30%	m2	123,786	
				RAZEM	123,786

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	412,620
55 d.3	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		430	m2	430,000	
				RAZEM	430,000
56 d.3	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	430,000
57 d.3	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	430,000
58 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.3	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych			
61 d.4	TZKNBK XXII 0711-01	Krata okienna metaloplastyczna	m2		
		20 * 1	m2	20,000	
				RAZEM	20,000

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Prace konserwatorskie elewacji południowej	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Prace konserwatorskie elewacji wschodniej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Prace konserwatorskie elewacji południowej						
1 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m					
		przedmiar = 94,000 m						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNNR 2 1802- 04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej R*1,15	m					
		przedmiar = 50,000 m						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie R*1,15; M*1,15	m2					
		przedmiar = 374,650 m2						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
4 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2					
		przedmiar = 374,650 m2						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
5 d.1	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2					
		przedmiar = $374,65 * 30\% = 112,395$ dm2						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
6 d.1	TZKNCB IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m					
		przedmiar = 20,000 m						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2					
		przedmiar = $374,65 * 30\% = 112,395$ m2						
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu R*1,05	m2					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		przedmiar = $374,65 * 100\% = 374,650$ m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2					
		przedmiar = $374,65 * 5\% = 18,733$ m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 19-01 0321-07	Przemuirowanie nadproży łukowych	m3					
		przedmiar = 1,000 m3						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2					
		przedmiar = 374,650 dm2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	ZKNC C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegł z cegły	msc.					
		przedmiar = 120,000 msc.						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2					
		przedmiar = $374,65 * 30\% = 112,395$ m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2					
		przedmiar = 374,650 m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNNR 2 1504- 02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2					
		przedmiar = 400,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.					
		przedmiar = 400,000 m2 pom.						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.					
		przedmiar = 400,000 m2 pom.						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.2	TZKNBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całą długość pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m					
				przedmiar = 20,000 m				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.2	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglany	m2					
				przedmiar = $350,61 * 50\% = 175,305$ m2				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu R*1,05	m2					
				przedmiar = $350,61 * 100\% = 350,610$ m2				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2					
				przedmiar = $350,61 * 5\% = 17,531$ m2				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3					
				przedmiar = 1,000 m3				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2					
				przedmiar = 350,610 dm2				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.					
				przedmiar = 160,000 msc.				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2					
				przedmiar = $350,61 * 30\% = 105,183$ m2				
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2					
		przedmiar = 350,610 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
35 d.2	KNNR 2 1504- 02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2					
		przedmiar = 380,000 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
36 d.2	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.					
		przedmiar = 380,000 m2 pom.						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
37 d.2	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.					
		przedmiar = 380,000 m2 pom.						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
38 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3					
		przedmiar = 7,000 m3						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
39 d.2	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3					
		przedmiar = 7,000 m3						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
40 d.2	TZKNC N-K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt					
		przedmiar = 1,000 szt						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
3		Prace konserwatorskie elewacji zachodniej						
41 d.3	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m					
		przedmiar = 94,000 m						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
42 d.3	KNNR 2 1802- 04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej R*1,15	m					

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		przedmiar = 50,000 m						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
43 d.3	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie R*1,15; M*1,15	m2					
		przedmiar = 412,620 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
44 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2					
		przedmiar = 412,620 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
45 d.3	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2					
		przedmiar = 412,62 * 30% = 123,786 dm2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
46 d.3	TZKNCB IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m					
		przedmiar = 20,000 m						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
47 d.3	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2					
		przedmiar = 412,62 * 100% = 412,620 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
48 d.3	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu R*1,05	m2					
		przedmiar = 412,62 * 100% = 412,620 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
49 d.3	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2					
		przedmiar = 412,62 * 5% = 20,631 m2						
		Razem koszty bezpośrednie			0,00			
		Razem z narzutami			0,00			
		Cena jednostkowa						
50 d.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3					
		przedmiar = 1,000 m3						

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
51 d.3	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
52 d.3	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegiel z cegły	msc.					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
53 d.3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
54 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
55 d.3	KNNR 2 1504- 02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
56 d.3	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
57 d.3	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
58 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
59 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3					
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.3	TZKNC N-K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt					
przedmiar = 1,000 szt								
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4		Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych						
61 d.4	TZKNBK XXII 0711-01	Krata okienna metaloplastyczna	m2					
przedmiar = 20 * 1 = 20,000 m2								
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Prace konserwatorskie elewacji południowej	3
2 Prace konserwatorskie elewacji wschodniej	4
3 Prace konserwatorskie elewacji zachodniej	6
4 Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych	7
1 Prace konserwatorskie elewacji południowej	8
2 Prace konserwatorskie elewacji wschodniej	9
3 Prace konserwatorskie elewacji zachodniej	11
4 Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych	12
Tabela elementów scalonych	13
Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji	14
1 Prace konserwatorskie elewacji południowej	14
2 Prace konserwatorskie elewacji wschodniej	16
3 Prace konserwatorskie elewacji zachodniej	18
4 Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych	21
Spis treści	22