



PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE, OŚW. BOISKA SPORT. – SOUTHERN



NR. OBWODU	1	OCHR.	2	3	4	5			6			7			8			9		
NAZWA OBWODU	PROJEKTOWANY WŁZ	OCHR. PRZEPŁC	GNIAZDO SERW. 2P+Z/16A	GNIAZDO SERW. 2P+Z/16A	GNIAZDO SERW. 3P+Z+N/16A	SLUP OŚW. BOISKO A M1, M2			SLUP OŚW. BOISKO A M3, M4			SLUP OŚW. BOISKO B M5, M6			SLUP OŚW. BOISKO B M7, M8			SLUP OŚW. BOISKO C M9-M12		
MOC OBL.	20		0,32	0,32	0,8	2*0,2=0,4			2*0,2=0,4			4*0,25=1,0			4*0,25=1,0			4*0,2=0,8		
DŁUGOŚĆ	--	--	--	--	--	YKY5x6			YKY5x6			YKY5x6			YKY5x6			YKY5x6		
TP KABL.	YAKXS5x25	4xLY16	3xLgY2,5	3xLgY2,5	5xLgY2,5	YKY5x6			YKY5x6			YKY5x6			YKY5x6			YKY5x6		

WIDOK ELEWACJI ROZDZ. SOUTERNA




UWAGI:

1. ROZDZIELNICĘ, MIN. IP54, ZAMYKANE NA KLUCZ PATENTOWY, OBUDOWA WANDALOODPORNA
2. GNIAZDA MONTOWANE WEWNĄTRZ OBUDOWY,
3. APARATY ZASTOŃCÍ PŁYTĄ Z PLEXI,
4. W ROZDZIELNICY ZAMONTOWAĆ KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ KAŻDEJ Z ROZDZIELNIC
5. UKŁAD SIECI TN-S, OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ SAMOCZYNNE WYT. ZASILANIA

UKŁAD SIECI TN-S OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ SAMOCZYNNIE WYTŁ. ZASILANIA

PW: SCHEMAT ROZDZ. SOU

INWESTYCJA:	Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Stargardzie		
ADRES	ul. Miejska 1 4, 73-110 Stargard dz. nr 300, obręb 0011, Stargard		
INWESTYCUJĄ:			
OPRACOWUJĄ:	nr upr.	podpisz	
INST. ELEKTR. gł. projektant:	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZP/0218/PCE/11	
INST. ELEKTR. sprawdził	mgr inż. MARIUSZ PIATKOWSKI	ZP/0125/PWE/11	
<div style="float: right; width: 60%;"> <p>DATA: 12.2017</p> <p>SKALA: 1: --</p> </div> <div style="float: left; width: 40%; text-align: center;">  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA MLG</p> <p>w/w ml07.pl, pracownia@ml07.pl ul. Śowińskiego 44, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884</p> </div>			
NR RYS.: IEZ 2			