IST. ROZDZIELNICA GŁÓWNA SZKOŁY RG



UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYŁ. ZASILANIA

UWAGI:

1. WEWNĘTRZNĄ LINIĘ ZASILAJĄCA NALEŻY WYKONAC OD ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ SZKOŁY RG, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY,
2. WLZ WYKONAĆ Z KABLA TYPU YAKXS 5X25MM, WSPÓLNIE Z KABLEM PROWADZIĆ BEDNARKĘ FEZN 30*4MM, I POŁĄCZYĆ JĄ Z SZYNĄ PEN ZŁĄCZA KABLOWEGO/SZAFY OŚWIETLENIOWEJ SOU
3. ZŁĄCZE KABOWE/SZAFA OŚWEITLENIOWA SOU WYKONANE Z ESTROSURU W II KLASIE OCHRONNOŚCI NP. PROD. EMITER, INCOBEX
4. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZESPISAMI
5. PRZY ZBLIŻENIACH Z ISTN. INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ KABEL NALEŻY UKŁADAĆ W RURZE OCHRONNEJ TYPU DVK160
6. WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY GEODEZYJNE.

PW:
SCHEMAT ZASILANIA

INWESTYCJA:	Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Stargardzie		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard dz. nr 300, obręb 0011, Stargard		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
INST. ELEKTR. gł. projektant:	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
INST. ELEKTR. sprawdził	mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI	ZAP/0125/PWOE/11	

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:	12.2017
SKALA:	1: --
NR RYS.:	IEZ1