


PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE, OŚW. BOISKA SPORT. – SOU




NR OBWODU	1	OCHR.	2	3	4				5	6	7	8	9
NAZWA OBWODU	PROJEKTOWANY WILZ	OCHR. PRZEPŁYĆ	GNIAZDO SERW. 2P+Z/16A	GNIAZDO SERW. 2P+Z/16A	GNIAZDO SERW. 3P+Z+N/16A				STUP OŚW. BOISKO A M1, M2	STUP OŚW. BOISKO A M3, M4	STUP OŚW. BOISKO B M5, M6	STUP OŚW. BOISKO B M7, M8	STUP OŚW. BOISKO C M9-M12
MOC OBL.	20		0,32	0,32	0,8				2*0,2=0,4	2*0,2=0,4	4*0,25=1,0	4*0,25=1,0	4*0,2=0,8
DŁUGOŚĆ	--	--	--	--	--				YKY5x6	YKY5x6	YKY5x6	YKY5x6	YKY5x6
TPP KABL.	YAKXS5x25	4xLY16	3xLgY2,5	3xLgY2,5	5xLgY2,5				YKY5x6	YKY5x6	YKY5x6	YKY5x6	YKY5x6

WIDOK ELEWACJI ROZDZ. SOU



UWAGI:

1. ROZDZIELNICĘ MIN. IP54, ZAMKANE NA KLUCZ PATENTOWY, OBUDOWA WANDALOODPORNA
2. GNAZDA MONTOWANE WENIWAŁRZ OBUDOWY,
3. APARATY ZASŁONIC PŁYTĄ Z PLEXI,
4. W ROZDZIELNICY ZAMONTOWAĆ KIESZEŃ NA DOKUMETACJĘ, TECHNICZNĄ KAŻDEJ Z ROZDZIELNIC
5. UKŁAD SIECI TN-S, OCHRONA OD PORAŻEN POPRZEC SAMOCZYNNNE WYL. ZASILANIA



PB: SCHEMAT ROZDZ. SOU

INWESTYCJA:		Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Stargardzie		
ADRES		ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard		
INWESTYCJA:		dz. nr 300, obręb 0011, Stargard		
INST. ELEKT. gł. projektant:		OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
INST. ELEKT. sprawdził		mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	Zp/0218/P00E/11	
		mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI	Zp/0125/PWE/11	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>MIŁOŹ</b></div>		DATA: 12.2017		
		SKALA: 1:--		
		NR RYS.: IEZ2		
www.miloz.pl, pracownia@miloz.pl ul. Sowńskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884				