

zadanie nr 3 remont podłóg w budynkach administrowanych przez ZUM-3

l.p.	Adres	Panele		Płytki		opis prac do wykonania	Wylewka + panele	Wylewka + płytki
		lokalizacja	m2	lokalizacja	m2		cena netto	cena netto
1	Nowy Świat 25/40	p. duży	17,57			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
				kuchnia	9,04	Zerwanie wykładziny PCV, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie płytek.		
SUMA			17,57		9,04			
2	Fredry 7/2	pokój 1	21,20			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		pokój 2	21,54			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
SUMA			42,74					
3	Wojtarowicza 25/5	pokój 1	13,20			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		pokój 2	13,35			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
				kuchnia	7,40	Zerwanie wykładziny PCV, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie płytek.		
SUMA			26,55		7,40			
4	Chopina 10/24	p. duży	15,50			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. mały	10,42			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. pokój	5,38			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
				kuchnia	7,32	Zerwanie wykładziny PCV, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie płytek .		
SUMA			31,30		7,32			
5	Mościckiego 24/4	p. duży	22,23			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli. (Wymiana po wyburzeniu pieca kaflowego)		
		p. mały	20,82			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli. (Wymiana po wyburzeniu pieca kaflowego)		
SUMA			43,05					
6	Sadowa 29B/4	p. duży	9,92			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		

6	Sadowa 29B/1	p. pokój	4,01			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
SUMA			13,93					
7	Sadowa 29B/3	p. duży	14,28			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. średni	11,69			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
SUMA			25,97					
8	Św. Faustyny 6/14	p. duży	16,88			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. mały	6,28			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
SUMA			23,16					
9	Mościckiego 48/30			kuchnia	7,90	Zerwanie wykładziny PCV, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie płytek .		
SUMA					7,90			
10	Starowolskiego 14/13			kuchnia	7,54	Zerwanie wykładziny PCV, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie płytek .		
SUMA					7,54			
11	Nowy Świat 25/24	p. duży	17,57			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. pokój	5,47			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
SUMA			23,04					
12	Fredry 16A/10	p. duży	18,10			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. mały	11,95			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
		p. pokój	7,50			Zerwanie podłogi, skucie wylewki, ułożenie ocieplenia, izolacji nowej wylewki, ułożenie paneli.		
SUMA			37,55					

Razem

284,86

39,20

razem

UWAGA: wartość całkowitą przenieść do formularza ofertowego i załączyć wyceniony załącznik do oferty