

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² - 1,65*0,55	m ²		
d.1	0928-05	1,65*0,55	m ²	0,908	
				RAZEM	0,908
2	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m 2*1,15*1,10	m ²		
d.1	0928-06	2*1,15*1,10	m ²	2,530	
				RAZEM	2,530
3	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m ² - 8*1,65*1,15	m ²		
d.1	0928-09	8*1,65*1,15	m ²	15,180	
				RAZEM	15,180
4	KNR 2-02	ANALOGIA - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na kleju 0,2*((1,65+1,15+1,65)*8+2*(1,15+1,1+1,15)+(1,65+0,55+1,65))*0,2	m ²		
d.1	2006-01	((1,65+1,15+1,65)*8+2*(1,15+1,1+1,15)+(1,65+0,55+1,65))*0,2	m ²	9,250	
				RAZEM	9,250
5	KNR 2-02	ANALOGIA - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem oraz części ścian 6+ ((1,65+1,15+1,65)*8+2*(1,15+1,1+1,15)+(1,65+0,55+1,65))*0,2	m ²		
d.1	1505-03	6+((1,65+1,15+1,65)*8+2*(1,15+1,1+1,15)+(1,65+0,55+1,65))*0,2	m ²	15,250	
				RAZEM	15,250
6	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2*(1,15+1,10+1,15))	m		
d.1	2612-08	+(1,65+0,55+1,65)+(8*(1,65+1,15+1,65))	m	46,250	
		(2*(1,15+1,10+1,15))+(1,65+0,55+1,65)+(8*(1,65+1,15+1,65))		RAZEM	46,250
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - ościeża ((1,65+1,15+1,65)*8+2*(1,15+1,1+1,15)+(1,65+0,55+1,65))*0,2	m ²		
d.1	0815-01	((1,65+1,15+1,65)*8+2*(1,15+1,1+1,15)+(1,65+0,55+1,65))*0,2	m ²	9,250	
				RAZEM	9,250
8	kalkulacja	montaż rolet materiałowych wewnętrznych 1,65*0,55+2*1,15*1,10+8*1,65*1,15	m ²		
d.1	własna	1,65*0,55+2*1,15*1,10+8*1,65*1,15	m ²	18,618	
				RAZEM	18,618