

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 000-04-009**

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki na dachówkę ceramiczną wraz z orynnowaniem i opierzeniem, oraz renowacja tynków elewacji kościoła

Obiekt: Rykowisko - kościół

Rodzaj robót: Rykowisko-Prace konserwatorsko - malarskie

Lokalizacja: Rykowisko gm Lniano  
Powiat Swiecie Dz nr 404Inwestor: Parafia Rzymsko - katolicka pw Św Rocha  
Rykwisko  
86-141 Lniano

PRZEDMIAR 000-04-009

Strona 1

07-02-2024

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne				
1	10	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m	m <sup>2</sup>	252,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Część boczna	2*16,00*6,40		204,800
	3	Część tył	(2*2,50+3,00)*6,00		48,000
1	20	RUSZ 48315	Czas pracy rusztowania	m-godz	120,000
1	30	KNR 202-16-14-04-00	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami	m <sup>2</sup>	3,000
1	40	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	411,290
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany boczne	16,00*6,40*2		204,800
	2	Szczyt	8,50*6,40+8,50*3,00*0,5-4,10*3,20-4,10*2,00*0,5		49,930
	3	Szczyt II	6,50*0,80*2		10,400
	4	Nawa	2*5,10*3,30+2*3,00*(3,30+5,80)*0,5+2*4,00*(3,30+6,00)*0,50		98,160
	5	Nawa tył	(2*2,50+3,00)*6,00		48,000
1	50	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach po zawilgoceniach m <sup>2</sup>		60,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Odbicie tynków	16,00*2,00		32,000
	2	Odbicie tynków	2,10*3,00*2		12,600
	3	Odbicie tynków	8,00*2,00		16,000
1	60	KNR 401-07-23-02-00	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne ścian z cegły o pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,600
1	70	PKZ 1908-01-06-02-00	Tynk zewn cem-wap kat III ścian płaskich	m <sup>2</sup>	60,600
1	80	PKZ 1908-01-13-01-00	Dodatek za tynki szlachetne na białym cemencie	m <sup>2</sup>	60,600
1	90	WKNR W401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na parapetach	m <sup>2</sup>	7,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapety okienne	12*1,50*0,40		7,200
1	100	PKZ 1908-01-23-06-00	Wyłożenie gzymsów podokienników dachówką karpówką pojedyn	m <sup>2</sup>	7,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapety okienne	12*1,50*0,40		7,200
1	110	PKZ 1904-09-04-07-00	Wykucie bruzd poziom 1/4x1/2 c w murach zapr cem-wap dla zszycia pęknięć	metr	31,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pęknięcia ścian nad sklepieniem okiennym	5*1,00*3		15,000
	2	Pęknięcia ścian pod parapetami okiennymi	4*1,00*4		16,000
1	120	KNR 401-02-02-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia o do 6	kg	13,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pręty zbrojeniowe dł. 1,0 m	31*0,4445		13,780
1	130	KNR 401-02-07-02-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m <sup>2</sup> bez deskowania	metr	31,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1	Pęknięcia ścian nad sklepieniem okiennym		15,000
		2	Pęknięcia ścian pod parapetami okiennymi		16,000
1	140	KNR 401-07-22-02-00	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat III na ścianach	m <sup>2</sup>	200,000
1	150	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	411,290
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany boczne		16,00*6,40*2
		2	Szczyt		8,50*6,40+8,50*3,00*0,5+4,10*3,20-4,10*2,00*0,5
		3	Szczyt II		6,50*0,80*2
		4	Nawa		2*5,10*3,30+2*3,00*(3,30+5,80)*0,5+2*4,00*(3,30+6,00)*0,50
		5	Nawa tył		(2*2,50+3,00)*6,00
1	160	KNR 202-25-28-01-02	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną	m <sup>2</sup>	411,290
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany boczne		16,00*6,40*2
		2	Szczyt		8,50*6,40+8,50*3,00*0,5+4,10*3,20-4,10*2,00*0,5
		3	Szczyt II		6,50*0,80*2
		4	Nawa		2*5,10*3,30+2*3,00*(3,30+5,80)*0,5+2*4,00*(3,30+6,00)*0,50
		5	Nawa tył		(2*2,50+3,00)*6,00
1	170	PKZ 1908-01-21-08-00	Spoinowanie murów z wystrojem architekt z cegły gotyckiej- 30 %	m <sup>2</sup>	5,856
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Boki wejścia		3,05*3,20*2*0,3
1	180	PKZ 1908-01-21-02-00	Spoinowanie murów z kam obrobionego z wykuciem - 30 %	m <sup>2</sup>	3,780
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Cokół		(10,00+3,00+2*2,50)*0,70*0,30
1	190	KNR 231-08-10-01-00	Rozebranie nawierzchni z polbruk na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	7,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Opaska wzdłuż ściany		(16,00+2,00)*0,40
1	200	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej uprzednio rozebrana	m <sup>2</sup>	7,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Zabudowa uprzednio rozebranej		7,20