



**PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochneckiego 4**

WT.2370.8.2024

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW
WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO - 15**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
numer sprawy: WT.2370.8.2024

Nazwa zadania: „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób system integracji (opisany w Wyjaśnieniach treści SWZ nr 6) ma wyświetlać stan drzwi z kontrolą dostępu, jeśli w wyjaśnieniach treści SWZ nr 11 udzielono odpowiedzi, że "System KD nie przewiduje dodatkowych elementów"
Bez dodatkowych elementów (kontaktrony), system KD nie jest w stanie dać informacji czy drzwi są w stanie otwartym czy też zamkniętym.

Odpowiedź 1

System integracji nie będzie oferował tej funkcji tj. wyświetlanie stanu drzwi z KD.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie rysunku technicznego pulpitu dyspozytorskiego.

Odpowiedź 2

Zestawienie wyposażenia WT.2370.8.2024 z dnia 22 maja 2024 r. opisuje podstawowe elementy pulpitu dyspozytorskiego z nadstawką sterowniczą do zamontowania urządzeń sterujących.

Pulpit musi zapewniać miejsce do zamontowania/ustawienia ekranów systemu konsolowego (przeniesienie z obecnej lokalizacji) i stanowisk komputerowych z min. dwoma monitorami każde.

Pulpit dyspozytorski powinien umożliwiać pełną obsługę:

- sterowania wszystkimi sterowanymi bramami i szlabanami,
- sterowanie światłami alarmowymi i wyświetlaczami alarmowymi,
- rozgłaszanie alarmów i informacji,
- wywoływanie selektywne syren jednostek OSP,
- sterowanie światłami sygnalizacji drogowej STOP,
- obsługę kontroli dostępu (system domofonów) i monitoringu wizyjnego,
- sygnalizacji pracy agregatu prądotwórczego i centralnego UPS-a

Przykładowy widok pulpitu zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.224 - Przykładowy widok pulpitu

Pytanie 3

W nawiązaniu do otrzymanych w dniu 04.06.2024r rzutów sufitów podwieszonych proszę o odpowiedź na pytanie jn. :1. Występuje sprzeczność w opisach sufitów podwieszonych. Mamy opisane sufity jako sufity rastrowy a dalej jako akustyczne ze sprasowanej wełny szklanej o grubości 20mm i odbiciem światła 80% . Sufit rastrowy nie jest sufitem do którego jest montowana wełna . Prosimy o odpowiedź , czy są to sufity kasetonowe i takie, zgodnie ze szczegółowym opisem wg rysunku należy przyjąć w ofercie .Pomijamy siłownię - gdzie jest przyjęty sufit rastrowy (jako siatka z blachy aluminiowej)

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że w pozycjach 1-3 Legandy sufitów załącznika WT2370.8.2024 - sufity + posadzki (PTWA-21, PTWA-22) dokonuje korekty nazwy „sufit rastrowy” na „sufit kasetonowy”.

Pytanie 4

Proszę o przesłanie wzoru perforacji paneli elewacyjnych w formacie DWG w celu wykonania prób wycięcia paneli. W otrzymanej dokumentacji kasetonów elewacyjnych brak jest informacji dotyczącej grubości blachy. Proszę określić, czy pełne kasetony tj. bez perforacji mają być wykonane z takiej samej grubości blachy co kasetony perforowane.

Odpowiedź 4

Plik "panele elewacyjne.dwg" w załączeniu. Grubość blachy przyjąć jednakową dla elementów perforowanych i pełnych.

Pytanie 5

Chciałam zapytać o nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm czy jest jakaś dedykowana ? jaka kolorystyka ? i czy obrzeża też kamienne ? proszę o szczegółowe inf.

Odpowiedź 5

Na fragmencie utwardzenia wskazanym w PZT należy przyjąć kostka granitową szarą, obrzeże betonowe.

Pytanie 6

Proszę o Informację czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie paneli szkło-szkło w systemie ramkowym oraz o innej mocy pojedynczego modułu lecz nie niższej mocy całej instalacji niż Projektowana ?

Odpowiedź 6

Zgodnie z wyjaśnieniami WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -11 - 5.06.2024 pytanie 20, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie paneli szkło-szkło w systemie ramkowym o innej mocy pojedynczego modułu lecz nie mniejszej mocy całej instalacji niż Projektowana. Zamawiający zaktualizował dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołączył załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 – instalacja fotowoltaiczna.

Pytanie 7

Zwraca się uprzejmie z prośbą o przedłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. terminu składania ofert na budowę budynku Straży Pożarnej w Brzozowie. Mamy w planie aby obiekt ten był modelowy i kompletny oraz stanowił wizytówkę naszej firmy i stąd ta prośba wynikająca ze splotem dokumentów od Podwykonawców. Znając pozytywne podejście Pana Komendanta do spraw inwestycyjnych prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby

Odpowiedź 7

Zamawiający podtrzymuje termin otwarcia ofert 20.06.2024 zgodnie ze zmianą WT.2370.8.2024 -Zmiana treści SWZ – 5.

WT.2370.8.2024 - Przykładowy widok pulpitu

WT.2370.8.2024 - Panele elewacyjne

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z. up.

bryg. mgr inż. Adam Wiśniewski
Zastępca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
(podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania.