
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
44112200-0 Wykładziny podłogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ ORAZ CIAGU KOMUNIKACYJNEGO BUDYNKU URZĘDU
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTYCJI : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
INWESTOR : URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTORA : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Radosław Lenart
DATA OPRACOWANIA : 5 lipiec 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

UWAGA:

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót każdy wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych zamieszczonych w kosztorysie ofertowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
5 lipiec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	454	1	5
2	WYMIANA DRZWI	454	6	11
3	WYMIANA OKIEN	454	12	16
4	KORYTARZ I PIĘTRA	451, 452, 454	17	46
4.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	17	26
4.2	ROBOTY BUDOWLANE	452, 454	27	46
4.2.1	Ściany	452, 454	27	34
4.2.2	Sufity	454	35	41
4.2.3	Montaż gniazd i łączników	452, 454	42	44
4.2.4	Akrylowanie	452, 454	45	45
4.2.5	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	46	46
5	POMIESZCZENIE 100E - sala konferencyjna	451, 452, 454	47	68
5.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	47	53
5.2	ROBOTY BUDOWLANE	452, 454	54	68
5.2.1	Ściany	452, 454	54	59
5.2.2	Sufity	454	60	64
5.2.3	Montaż gniazd i łączników	452, 454	65	66
5.2.4	Akrylowanie	452, 454	67	67
5.2.5	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	68	68
6	POMIESZCZENIE 104 - kuchnia	451, 452, 454	69	99
6.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	69	77
6.2	ROBOTY BUDOWLANE	451, 452, 454	78	99
6.2.1	Ściany	452, 454	78	84
6.2.2	Sufity	454	85	85
6.2.3	Podłogi	452, 454	86	93
6.2.4	Montaż gniazd i łączników	452, 454	94	95
6.2.5	Montaż instalacji c.o.	453	96	96
6.2.6	Akrylowanie, silikonowanie	452, 454	97	97
6.2.7	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	98	99
7	POMIESZCZENIE 102a - łazienka damska	451, 452, 454	100	133
7.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	100	109
7.2	ROBOTY BUDOWLANE	452, 454	110	133
7.2.1	Wydzielenia pomieszczenia natrysku i ustępu	453	110	110
7.2.2	Ściany	452, 454	111	115
7.2.3	Sufity	454	116	116
7.2.4	Podłogi	452, 454	117	124
7.2.5	Montaż gniazd i łączników	452, 454	125	127
7.2.6	Montaż instalacji c.o.	453	128	129
7.2.7	Akrylowanie, silikonowanie	452, 454	130	131
7.2.8	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	132	133
8	POMIESZCZENIE 104a - łazienka męska	451, 452, 454	134	161
8.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	134	139
8.2	ROBOTY BUDOWLANE	452, 454	140	161
8.2.1	Wydzielenia pomieszczenia natrysku i ustępu	453	140	140
8.2.2	Ściany	452, 454	141	145
8.2.3	Sufity	454	146	146
8.2.4	Podłogi	452, 454	147	154
8.2.5	Montaż gniazd i łączników	452, 454	155	156
8.2.6	Wymiana instalacji c.o.	453	157	157
8.2.7	Akrylowanie, silikonowanie	452, 454	158	159
8.2.8	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	160	161
9	POMIESZCZENIE 100c - korytarz	451, 452, 454	162	189
9.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	162	169
9.2	ROBOTY BUDOWLANE	452, 454	170	189
9.2.1	Stolarka	452, 454	170	170
9.2.2	Ściany i sufity	452, 454	171	177
9.2.3	Podłogi	452, 454	178	184
9.2.4	Montaż opraw, gniazd i łączników	452, 454	185	186
9.2.5	Akrylowanie	452, 454	187	187
9.2.6	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	188	189
10	POMIESZCZENIE 100d - WC	451, 452, 454	190	215
10.1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	451	190	195
10.2	ROBOTY BUDOWLANE	452, 454	196	215
10.2.1	Ściany	452, 454	196	200
10.2.2	Sufity	454	201	201
10.2.3	Podłogi	452, 454	202	209
10.2.4	Wymiana instalacji c.o.	453	210	211
10.2.5	Akrylowanie, silikonowanie	452, 454	212	213
10.2.6	Uporządkowanie pomieszczeń	452, 454	214	215
11	POMIESZCZENIE II PIĘTRA - POM. 218 oraz 216	454	216	229
12	POMIESZCZENIE III PIĘTRA - POM. 336	454	230	234
13	POMIESZCZENIE IV PIĘTRA - POM. 421 oraz 423	454	235	242
14	POMIESZCZENIE V PIĘTRA	454	243	258
15	Wyposażenie sanitariatów	454	259	276
16	Wyposażenie aneksu kuchennego	454	277	286
17	Osprzęt elektryczny	454	287	291

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	454		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	wycena indywidualna	ST-1	Wynajem kontenera	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
d.1	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie ochronne powierzchni I piętra na czas prowadzenia prac, wykonywane doraźnie	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
d.1	wycena indywidualna	ST-1	Ogrodzenie placu budowy + dzierżawa (30mb)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
d.1	kalk. własna	ST-1	Opłata za wynajęcie chodnika	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
d.1	kalk. własna	ST-1	Montaż kurtyn powietrznych w miejscu prowadzenia prac	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	454		WYMIANA DRZWI			
d.2	KNR-W 4-01 0353-10	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 9 <D1> 4 <D3>	m ²		
				m ²	9,00	
				m ²	4,00	
					RAZEM	13,00
d.2	KNR-W 4-01 0353-10	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 (1,05*2,05)*5 <D2> (1,05*2,05)*4 <D4>	m ²		
				m ²	10,76	
				m ²	8,61	
					RAZEM	19,37
d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	ST-1	Montaż drzwi wewnętrznych "D1" 95x205cm - 9szt., DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA PIĘTRA I, II, IV, drzwi nowe pełne, kolor nawiązujący do drzwi na II piętrze np. PORTA kolor Dąb Milano (kolor dostosowany do drzwi istniejących na korytarzu), drzwi z płyty wiórowej pełnej, obłożona płytą HDF, dźwiękoszczelność 42dB, grubość 60mm, ościeżnica bezuszczelkowa, zawiasy regulowane 3d, wyposażone w zamek na klucz zwykły, dwa zawiasy czopowe, klamka kolor srebrny mat, drzwi w montażu wraz z ościeżnicą regulowaną, np. Gerda premium 60 lub równoważne zgodnie z parametrami powyżej, ościeżnica bezuszczelkowa regulowana zakrywająca całą grubość ściany (0,95*2,05)*9 <D1>	m ²		
				m ²	17,53	
					RAZEM	17,53
d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	ST-1	Montaż drzwi wewnętrznych "D2" 105x205cm - 5 szt., DRZWI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH DLA PIĘTRA I, II, IV, drzwi nowe pełne, kolor nawiązujący do drzwi na II piętrze np. PORTA kolor Dąb Milano (kolor dostosowany do drzwi istniejących na korytarzu), drzwi z płyty wiórowej pełnej, obłożona płytą HDF, dźwiękoszczelność 42dB, grubość 60mm, ościeżnica bezuszczelkowa, zawiasy regulowane 3d, wyposażone w zamek na klucz zwykły, dwa zawiasy czopowe, klamka kolor srebrny mat, drzwi w montażu wraz z ościeżnicą regulowaną, np. Gerda premium 60 lub równoważne zgodnie z parametrami powyżej, ościeżnica bezuszczelkowa regulowana zakrywająca całą grubość ściany (1,05*2,05)*5 <D2>	m ²		
				m ²	10,76	
					RAZEM	10,76

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	ST-1	Montaż drzwi wewnętrznych "D3" 95x205cm - 4 szt., DRZWI DO POMIESZCZEŃ ŁAZIENEK I ANEKSU KUCHENNEGO, drzwi nowe pełne, kolor nawiązujący do drzwi na II piętrze np. PORTA kolor Dąb Milano (kolor dostosowany do drzwi istniejących na korytarzu), drzwi z płyty wiórowej pełnej, obłożona płytą HDF, dźwiękoszczelność 42dB, grubość 60mm, ościeżnica bezuszczelkowa, zawiasy regulowane 3d, wyposażone w zamek na klucz zwykły, dwa zawiasy czopowe, klamka kolor srebrny mat, drzwi w montażu wraz z ościeżnicą regulowaną, DRZWI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM, np. Gerda premium 60 lub równoważne zgodnie z parametrami powyżej (0,95*2,05)*4 <D3>	m ² m ²	 7,79	
					RAZEM	7,79
11 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	ST-1	Montaż drzwi wewnętrznych "D4" 105x205cm - 4 szt., drzwi nowe pełne z wypełnieniem akustycznym, okleina, kolor złoty dąb, dźwiękoszczelność min.33dB, grubość 60mm, ościeżnica bezuszczelkowa, zawiasy regulowane 3d, wyposażone w zamek na klucz zwykły, klamka, zamek podklamkowy, próg podwyższający izolacyjność akustyczną - drewniany wys. 19mm drewniany systemowy producenta drzwi np. Gerda comfort 60 lub równoważne zgodnie z parametrami powyżej (1,05*2,05)*4 <D4>	m ² m ²	 8,61	
					RAZEM	8,61
3	454		WYMIANA OKIEN			
12 d.3	KNR-W 4-01 0353-08	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (1,05*1,98)*5 <O1> (2,12*2,00)*1 <O2>	m ² m ² m ²	 10,40 4,24	
					RAZEM	14,64
13 d.3	KNR-W 4-01 0353-12	ST-1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (1,05+2*0,05)*5 <O1> (2,12+2*0,05)*1 <O2>	m m m	 5,75 2,22	
					RAZEM	7,97
14 d.3	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	ST-1	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O1" 105x198cm - 5szt., okno jednoskrzydłowe, aluminiowe, wyposażone w klamkę oraz zamek, kolor ram i skrzydła - biały, szkło mrożone, wyposażone w nawiewnik okienny, współczynnik przenikania ciepła min. U=0,9 W/(m2K) (1,05*1,98)*5 <O1>	m ² m ²	 10,40	
					RAZEM	10,40
15 d.3	KNR-W 2-02 1039-03 analogia	ST-1	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna "O2" 212x200cm - 1szt., okno jednoskrzydłowe, aluminiowe, wyposażone w klamkę oraz zamek, kolor ram i skrzydła - biały, szkło mrożone, wyposażone w nawiewnik okienny, współczynnik przenikania ciepła min. U=0,9 W/(m2K) (2,12*2,00)*1 <O2>	m ² m ²	 4,24	
					RAZEM	4,24
16 d.3	KNR 2-02 2103-03	ST-1	Podokienniki, półki, lamy i nakrywy - elementy szerokości do 50 cm - konglomerat marmurowy drobnoziarnisty, gr. parapetu 3cm (1,05*1,98)*5 <O1> (2,12*2,00)*1 <O2>	m m m	 10,40 4,24	
					RAZEM	14,64
4	451, 452, 454		KORYTARZ I PIĘTRA			
4.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
17 d.4.1	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
18 d.4.1	wycena indywidualna	ST-1	Demontaż oznaczeń ewakuacyjnych, czujek, kratki wentylacyjnych, tabliczek informacyjnych na czas prowadzenia robót remontowych 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
19 d.4.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią drzwi (0,80*2,00)*1 (0,90*2,00)*14	m ² m ² m ²	 1,60 25,20	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(1,50*2,00)*3	m ²	9,00	
			ściana szklana 4,53*2,50	m ²	11,33	
					RAZEM	47,13
20 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			100,08	m ²	100,08	
					RAZEM	100,08
21 d.4.1	KNR 4-01 0429-04 analogia	ST-1	Rozebranie sufitów podwieszanych, obudowy g-k	m ²		
			19,02	m ²	19,02	
					RAZEM	19,02
22 d.4.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	ST-1	Rozbiórka cokołków - demontaż listw na ścianach wraz z warstwą kleju	m		
			11,78	m	11,78	
					RAZEM	11,78
23 d.4.1	KNR 4-03 1122-04	ST-1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
24 d.4.1	KNR 4-03 1124-02	ST-1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			19	szt.	19,00	
					RAZEM	19,00
25 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-13	ST-1	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
26 d.4.1	KNR-W 4-01 0310-06 analogia	ST-1	Oczyszczenie kanałów wentylacyjnych	m		
			poz.25*0,60	m	1,20	
					RAZEM	1,20
4.2	452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
4.2.1	452, 454		Ściany			
27 d.4.2.1	kalk. własna	ST-1	Montaż kurtyn powietrznych na czas wykonywania prac remontowych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
28 d.4.2.1	KNR-W 4-01 0709-05	ST-1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			30	szt.	30,00	
					RAZEM	30,00
29 d.4.2.1	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			Ściany			
			101,12*3,12	m ²	315,49	
			-(0,80*2,00)*1	m ²	-1,60	
			-(0,90*2,00)*14	m ²	-25,20	
			-(1,50*2,00)*3	m ²	-9,00	
			-(1,50*2,00)*2 <drzwi>	m ²	-6,00	
			-(0,80*2,00)*1 <drzwi>	m ²	-1,60	
			-(0,60*2,00)*1 <drzwi>	m ²	-1,20	
					RAZEM	270,89
30 d.4.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 30% powierzchni ścian)	m ²		
			poz.29*0,30 <30% powierzchni ścian>	m ²	81,27	
					RAZEM	81,27
31 d.4.2.1	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian	m ²		
			poz.29*0,30 <30% powierzchni ścian>	m ²	81,27	
					RAZEM	81,27

PRZEDMIAR ROBÓT

UOKIK pom 1 piętro_PRD.ath

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4.2.1	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.29 <ściany>	m ² m ²	 270,89	
					RAZEM	270,89
33 d.4.2.1	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.29 <ściany>	m ² m ²	 270,89	
					RAZEM	270,89
34 d.4.2.1	kalk. własna	ST-1	wykonanie zabudowy istniejącej elektrycznej skrzynki rozdzielczej, zabudowa z płyt cementowo-włóknowej o min gr. 12mm, zabudowa dwuskrzydłowa na całą wysokość wnęki w miejscu skrzynki elektrycznej, wykonać skrzydła symetryczne z możliwością otwarcia na min 90°, kolor płyt białybarwiony w masie ze strukturą wtrącenia naturalnych włókien z płyty, płyta w systemie klejonym do aluminiowej konstrukcji w postaci ramy na całą wysokość pomieszczenia, w płycie wykonane wycięcie logotyp rozdzielni elektrycznej o wymiarze min 10x20cm (piorun wycięty w płycie z podklejeniem od spodu blachy aluminiowej w kolorze czarnym, napis rozdzielni elektryczna wycięta z liter z aluminium naklejonych na płytę. Oznaczenie na obu płytach 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
4.2.2	454		Sufity			
35 d.4.2.2	KNR 4-01 0713-02	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach Sufity 100,08	m ² m ²	 100,08	
					RAZEM	100,08
36 d.4.2.2	KNR-W 2-02 2011-04	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków - 20% powierzchni sufitu) poz.35*0,20 <20% powierzchni>	m ² m ²	 20,02	
					RAZEM	20,02
37 d.4.2.2	KNR 4-01 0703-02 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.35*0,20 <20% powierzchni sufitów>	m ² m ²	 20,02	
					RAZEM	20,02
38 d.4.2.2	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.35 <sufit>	m ² m ²	 100,08	
					RAZEM	100,08
39 d.4.2.2	KNR-W 2-02 1505-03 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufity (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.35 <sufit>	m ² m ²	 100,08	
					RAZEM	100,08
40 d.4.2.2	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: sufit listwowy Baffle z blachy aluminiowej o wymiarach 30x64mm, wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięk, na szynie montażowej do systemów ze zmienną odległością między panelami, rozstaw paneli - 150 mm, całkowita wysokość systemu - max. 150 mm., klasyfikacja ognio: wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień jako materiał niepalny, panele w kolorze czarnym, przykładowy producent: Atena lub równoważny materiałem, kolorem, max. wys. 10cm, właściwościami dźwiękopochłaniającymi Sufity 11,47 56,53 8,92	m ² m ² m ² m ²	 11,47 56,53 8,92	
					RAZEM	76,92

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4.2.2	kalk. własna	ST-1	Malowanie natryskowe kanałów wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnych - podkład wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, uniwersalny, bazujący na polimerachakrylowych, przeznaczony do powierzchni: ocynkowanych, stal, szkło, cynk, twarde PVC, nakładany po oczyszczeniu i odtłuszczeniu, farba lateksowa w kolorze czarnym, satyna poz.40	m ²		
				m ²	76,92	
					RAZEM	76,92
4.2.3	452, 454		Montaż gniazd i łączników			
42 d.4.2.3	KNR 5-08 0307-03 analogia	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przełączniki czarne ze zamienialnymi ramkami z efektem szkła, w przypadku wielu przełączników zastosować podwójne lub większe ramki spinające element w całość - metalowa ramka montażowa - zaciski śrubowe - niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych - ramki z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej i umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie, np. KarikDeco lub analogiczny 19	szt.		
				szt.	19,00	
					RAZEM	19,00
43 d.4.2.3	KNR 5-08 0309-04 analogia	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP20 6	szt.		
				szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
44 d.4.2.3	kalk. własna	ST-1	Wykonanie zabudowy istniejącej elektrycznej skrzynki rozdzielczej, zabudowa z płyt HPL o min gr. 12mm, zabudowa dwuskrzydłowa na całą wysokość wnęki w miejscu skrzynki elektrycznej, wykonać skrzydła symetryczne z możliwością otwarcia na min 90°, kolor płyt biały analogiczny jak dla ścian 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4.2.4	452, 454		Akrylowanie			
45 d.4.2.4	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroża ścian 3,12*15 naroże ściany z sufitem 101,12 cokoli posadzki 101,12 -(1*0,80+14*0,90+1,50*3) <drzwi> drzwi (0,80+2*2,00)*1 (0,90+2*2,00)*14 (1,50+2*2,00)*3*2	m		
				m	46,80	
				m	101,12	
				m	101,12	
				m	-17,90	
				m	4,80	
				m	68,60	
				m	33,00	
					RAZEM	337,54
4.2.5	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
46 d.4.2.5	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone drzwi (0,80*2,00)*1 (0,90*2,00)*14 (1,50*2,00)*3 ściana szklana 4,53*2,50	m ²		
				m ²	1,60	
				m ²	25,20	
				m ²	9,00	
				m ²	11,33	
					RAZEM	47,13
5	451, 452, 454		POMIESZCZENIE 100E - sala konferencyjna			
5.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
47 d.5.1	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
48 d.5.1	wycena indywidualna	ST-1	Demontaż oznaczeń ewakuacyjnych, czujek, kratki wentylacyjnych, tabliczek informacyjnych na czas prowadzenia robót remontowych	kpl.		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
49 d.5.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią	m ²		
			okna 1,16*2,02*4	m ²	9,37	
			ściana szklana 4,53*2,50	m ²	11,33	
					RAZEM	20,70
50 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			30,34	m ²	30,34	
					RAZEM	30,34
51 d.5.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	ST-1	Rozbiórka cokolików - demontaż listw na ścianach wraz z warstwą kleju	m		
			22,46	m	22,46	
					RAZEM	22,46
52 d.5.1	KNR 4-03 1122-04	ST-1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
53 d.5.1	KNR 4-03 1124-02	ST-1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5.2	452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
5.2.1	452, 454		Ściany			
54 d.5.2.1	KNR-W 4-01 0709-05	ST-1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			30	szt.	30,00	
					RAZEM	30,00
55 d.5.2.1	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			Ściany 22,46*3,12	m ²	70,08	
			-(5,68*3,12)*1 <ściana szkalna>	m ²	-17,72	
					RAZEM	52,36
56 d.5.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 30% powierzchni ścian)	m ²		
			poz.55*0,30 <30% powierzchni ścian>	m ²	15,71	
					RAZEM	15,71
57 d.5.2.1	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian	m ²		
			poz.55*0,30 <30% powierzchni ścian>	m ²	15,71	
					RAZEM	15,71
58 d.5.2.1	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa	m ²		
			poz.55 <ściany>	m ²	52,36	
					RAZEM	52,36
59 d.5.2.1	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem	m ²		
			Krotność = 2 poz.55 <ściany>	m ²	52,36	
					RAZEM	52,36
5.2.2	454		Sufity			
60 d.5.2.2	KNR 4-01 0713-02	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			Sufity 30,34	m ²	30,34	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	30,34
61 d.5.2.2	KNR-W 2-02 2011-04	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków - 20% powierzchni sufitu) poz.60*0,20 <20% powierzchni>	m ²		
				m ²	6,07	
					RAZEM	6,07
62 d.5.2.2	KNR 4-01 0703-02 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.60*0,20 <20% powierzchni sufitów>	m ²		
				m ²	6,07	
					RAZEM	6,07
63 d.5.2.2	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.60 <sufit>	m ²		
				m ²	30,34	
					RAZEM	30,34
64 d.5.2.2	KNR-W 2-02 1505-03 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufity (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.60 <sufit>	m ²		
				m ²	30,34	
					RAZEM	30,34
5.2.3	452, 454		Montaż gniazd i łączników			
65 d.5.2.3	KNR 5-08 0307-03 analogia	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przełączniki czarne ze zamienialnymi ramkami z efektem szkła, w przypadku wielu przełączników zastosować podwójne lub większe ramki spinające element w całość - metalowa ramka montażowa - zaciski śrubowe - niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych - ramki z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej i umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie, np. KarikDeco lub analogiczny 3	szt.		
				szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
66 d.5.2.3	KNR 5-08 0309-04 analogia	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP20 1	szt.		
				szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5.2.4	452, 454		Akrylowanie			
67 d.5.2.4	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroża ścian 3,12*4	m		
			naroża ściany z sufitem 22,46	m	12,48	
			cokoli posadzki 22,46	m	22,46	
					RAZEM	57,40
5.2.5	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
68 d.5.2.5	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone okna 1,16*2,02*4 ściana szklana 4,53*2,50	m ²		
				m ²	9,37	
				m ²	11,33	
					RAZEM	20,70
6	451, 452, 454		POMIESZCZENIE 104 - kuchnia			
6.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
69 d.6.1	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.6.1	wycena indywidualna	ST-1	Demontaż wyposażenia w miejscu projektowanych prac remontowych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
71 d.6.1	wycena indywidualna	ST-1	Demontaż instalacji c.o. na czas wykonywania prac	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
72 d.6.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią	m ²		
			drzwi (1,00*2,00)*1	m ²	2,00	
			okna (1,16*2,02)*1	m ²	2,34	
			grzejniki 0,80*0,60	m ²	0,48	
					RAZEM	4,82
73 d.6.1	KNR 4-01 0429-04 analogia	ST-1	Rozebranie sufitów podwieszanych, obudowy g-k	m ²		
			7,44	m ²	7,44	
					RAZEM	7,44
74 d.6.1	KNR 4-03 1122-04	ST-1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			9	szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
75 d.6.1	KNR 4-03 1124-02	ST-1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
76 d.6.1	kalk. własna	ST-1	Demontaż żaluzji okiennych	m ²		
			(1,00*1,80)*1	m ²	1,80	
					RAZEM	1,80
77 d.6.1	KNR-W 4-01 0812-05	ST-1	Rozebranie okładzin z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			okładzina ścienna 4,60*1,50	m ²	6,90	
			okładzina podłogowa 7,44	m ²	7,44	
					RAZEM	14,34
6.2	451, 452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
6.2.1	452, 454		Ściany			
78 d.6.2.1	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			Ściany 13,70*3,12	m ²	42,74	
			-(1,16*2,02)*1 <okna>	m ²	-2,34	
			-(0,90*2,00)*1 <drzwi>	m ²	-1,80	
			Ościeża (1,16+2*2,02)*1*0,30 <okna>	m ²	1,56	
					RAZEM	40,16
79 d.6.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian 40% powierzchni ścian)	m ²		
			poz.78*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ²	16,06	
					RAZEM	16,06
80 d.6.2.1	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian	m ²		
			poz.78*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ²	16,06	
					RAZEM	16,06

PRZEDMIAR ROBÓT

UOKIK pom 1 piętro_PRD.ath

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.6.2.1	KNR AT-27 0201-01	ST-1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.78 <ściany>	m ² m ²	 40,16	
					RAZEM	40,16
82 d.6.2.1	KNR 2-02 0829-09	ST-1	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - płytki ściennie gładkie, rektyfikowane w wykończeniu matowej bieli, wymiary: 748x298 / 10mm, np. ROYAL ESSENT WHITE mat gładka lub analogicznawymiarem 748x298 / 10mm, gładkim wzorem, kolorem bieli 4,80*2,65	m ² m ²	 12,72	
					RAZEM	12,72
83 d.6.2.1	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.78 <ściany> -(poz.82) <okładzina z płytek>	m ² m ² m ²	 40,16 -12,72	
					RAZEM	27,44
84 d.6.2.1	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.78 <ściany>	m ² m ²	 40,16	
					RAZEM	40,16
6.2.2	454		Sufity			
85 d.6.2.2	NNRNKB 202 2702-01	ST-1	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii popr.o dług. 60 cm - sufit podwieszany kasetonowy przeznaczony do pomieszczeń mokrych, wymiar płyt 60x60 cm, odbicie światła: 80%, reakcja na ogień - A2-s1, kolor biały, stelaż ukryty 7,44	m ² m ²	 7,44	
					RAZEM	7,44
6.2.3	452, 454		Podłogi			
86 d.6.2.3	ZKNR C-2 0602-02	ST-1	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie pozostałości kleju 7,44	m ² m ²	 7,44	
					RAZEM	7,44
87 d.6.2.3	ZKNR C-2 0801-01 analogia	ST-1	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu poz.86	m ² m ²	 7,44	
					RAZEM	7,44
88 d.6.2.3	KNR-W 2-02 1105-01	ST-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca poz.86	m ² m ²	 7,44	
					RAZEM	7,44
89 d.6.2.3	KNR-W 2-02 1105-02	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca (dodatek za 8 mm grubości warstwy) Krotność = 8 poz.86	m ² m ²	 7,44	
					RAZEM	7,44
90 d.6.2.3	KNR-W 2-02 1130-01	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoża pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz poz.86	m ² m ²	 7,44	
					RAZEM	7,44
91 d.6.2.3	KNR AT-27 0202-02	ST-1	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (wsp. dla R=1,5 - wykonanie izolacji dwuwarstwowo) poz.86*1,2 <+20% na wyinięcia>	m ² m ²	 8,93	
					RAZEM	8,93
92 d.6.2.3	KNR AT-27 0202-07	ST-1	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej poz.86*1,2 <+20% na wyinięcia>	m ² m ²	 8,93	
					RAZEM	8,93

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.6.2.3	KNR AT-23 0206-07	ST-1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki gresowe rektyfikowane, w klasie ścieralności V, gatunek 1, kolor -biało-szaro-jasnobrązowy, matowy, imitujący drewno. - płytki gresowe 898x223 mm, - grubość: 11mm, - ścieralność: PEI4 - fuga dostosowana do koloru płytek, np. Producent "Tubądzin". Tubądzin RusticMaple White - produkt wskazany lub analogiczny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturą i stopniem odporności na ścieranie poz.86	m ²		
				m ²	7,44	
					RAZEM	7,44
6.2.4	452, 454		Montaż gniazd i łączników			
94 d.6.2.4	KNR 5-08 0307-03 analogia	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przełączniki czarne ze zamienialnymi ramkami z efektem szkła, w przypadku wielu przełączników zastosować podwójne lub większe ramki spinające element w całość - metalowa ramka montażowa - zaciski śrubowe - niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych - ramki z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej i umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie, np. KarikDeco lub analogiczny 1	szt.		
				szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
95 d.6.2.4	KNR 5-08 0309-04 analogia	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP44 9	szt.		
				szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
6.2.5	453		Montaż instalacji c.o.			
96 d.6.2.5	wycena indywidualna	ST-1	Montaż instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników, montaż głowic termostatycznych 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
6.2.6	452, 454		Akrylowanie, silikonowanie			
97 d.6.2.6	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroża ścian 3,12*3 1,50*3 naroże ściany z sufitem 13,97 kratka wentylacyjna (4*0,20)	m m m m m		9,36 4,50 13,97 0,80
					RAZEM	28,63
6.2.7	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
98 d.6.2.7	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone grzejniki 0,80*0,60	m ²		
				m ²	0,48	
					RAZEM	0,48
99 d.6.2.7	KNR-W 4-01 1215-04	ST-1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,16*2,02)*1	m ²		
				m ²	2,34	
					RAZEM	2,34
7	451, 452, 454		POMIESZCZENIE 102a - łazienka damska			
7.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
100 d.7.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią drzwi (1,00*2,00)*1 zabudowa przy WC (2,67+2*1,58)*2,00*2	m ²		
				m ²	2,00	
				m ²	23,32	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			okna (1,16*2,02)*2	m ²	4,69	
			grzejniki (0,80*0,60)*2	m ²	0,96	
					RAZEM	30,97
101 d.7.1	KNR 4-03 1122-04	ST-1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
102 d.7.1	KNR 4-03 1124-02	ST-1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
103 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-04	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
104 d.7.1	KNR-W 4-01 0353-13	ST-1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
105 d.7.1	KNR-W 4-01 0310-06 analogia	ST-1	Oczyszczenie kanałów wentylacyjnych	m		
			poz.104*0,60	m	0,60	
					RAZEM	0,60
106 d.7.1	KNR-W 4-01 0438-03	ST-1	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - demontaż zabudów kabin sanitarnych WC	m ²		
			(2,67+2*1,58)*2,00	m ²	11,66	
					RAZEM	11,66
107 d.7.1	KNR 4-01 0429-04 analogia	ST-1	Rozebranie sufitów podwieszanych, obudowy g-k	m ²		
			12,30	m ²	12,30	
					RAZEM	12,30
108 d.7.1	KNR-W 4-01 0812-05	ST-1	Rozebranie okładzin z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			okładzina ścienna 20,00*2,85	m ²	57,00	
			-(1,00*2,00)*1 <drzwi>	m ²	-2,00	
			-(1,16*2,02)*2 <okna>	m ²	-4,69	
			ościeża (1,16+2*2,02)*2*0,30 <okna>	m ²	3,12	
			okładzina podłogowa 12,30	m ²	12,30	
					RAZEM	65,73
109 d.7.1	kalk. własna	ST-1	Demontaż instalacji c.o. na czas wykonywania prac	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7.2	452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
7.2.1	453		Wydzielenia pomieszczenia natrysku i ustępu			
110 d.7.2.1	kalk. własna	ST-1	Wykonanie wydzielenia pomieszczenia natrysku i ustępu, front bez widocznych profili 50 mm grubości. Konstrukcja składająca się z 40 mm grubości ramy z aluminium anodowanego pokrytej z obu stron 5 mm grubości taflami bezpiecznego szkła, drzwi samozamykające z funkcją łagodnego domykania. Drzwi na pełną wysokość pomiędzy przedśionkiem a ustępami, pomiędzy ustępami pozostawić 30 cm wolnej przestrzeni pod sufitem podwieszanym, wentylacja pomieszczenia poprzez podcięcie w drzwiach, minimalna powierzchnia wentylacji 220cm ²	m ²		
			(2,67+2*1,58)*2,00	m ²	11,66	
					RAZEM	11,66
7.2.2	452, 454		Ściany			
111 d.7.2.2	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			okładzina ścienna 20,00*2,85	m ²	57,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-(1,00*2,00)*1 <drzwi> -(1,16*2,02)*2 <okna>	m ² m ²	-2,00 -4,69	
			ościeża (1,16+2*2,02)*2*0,30 <okna>	m ²	3,12	
					RAZEM	53,43
112 d.7.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian 40% powierzchni ścian) poz.111*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ² m ²	 21,37	
					RAZEM	21,37
113 d.7.2.2	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian poz.111*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ² m ²	 21,37	
					RAZEM	21,37
114 d.7.2.2	KNR AT-27 0201-01	ST-1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.111 <ściany>	m ² m ²	 53,43	
					RAZEM	53,43
115 d.7.2.2	KNR 2-02 0829-09	ST-1	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - płytki ściennie gładkie, rektyfikowane w wykończeniu matowej bieli, wymiary: 748x298 / 10mm, np. ROYAL ESSENT WHITE mat gładka lub analogicznawymiarem 748x298 / 10mm, gładkim wzorem, kolorem bieli poz.111 <ściany>	m ² m ²	 53,43	
					RAZEM	53,43
7.2.3	454		Sufity			
116 d.7.2.3	NNRNKB 202 2702-01	ST-1	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - sufit podwieszany kasetonowy przeznaczony do pomieszczeń mokrych, wymiar płyt 60x60 cm, odbicie światła: 80%, reakcja na ogień - A2-s1, kolor biały, stelaż ukryty 12,30	m ² m ²	 12,30	
					RAZEM	12,30
7.2.4	452, 454		Podłogi			
117 d.7.2.4	ZKNR C-2 0602-02	ST-1	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie pozostałości kleju 12,30	m ² m ²	 12,30	
					RAZEM	12,30
118 d.7.2.4	ZKNR C-2 0801-01 analogia	ST-1	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu poz.117	m ² m ²	 12,30	
					RAZEM	12,30
119 d.7.2.4	KNR-W 2-02 1105-01	ST-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca poz.117	m ² m ²	 12,30	
					RAZEM	12,30
120 d.7.2.4	KNR-W 2-02 1105-02	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca (dodatek za 8 mm grubości warstwy) Krotność = 8 poz.117	m ² m ²	 12,30	
					RAZEM	12,30
121 d.7.2.4	KNR-W 2-02 1130-01	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoża pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz poz.117	m ² m ²	 12,30	
					RAZEM	12,30
122 d.7.2.4	KNR AT-27 0202-02	ST-1	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (wsp. dla R=1,5 - wykonanie izolacji dwuwarstwowo) poz.117*1,2 <+20% na wywiniecia>	m ² m ²	 14,76	
					RAZEM	14,76
123 d.7.2.4	KNR AT-27 0202-07	ST-1	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej poz.117*1,2 <+20% na wywiniecia>	m ² m ²	 14,76	
					RAZEM	14,76

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.7.2.4	KNR AT-23 0206-07	ST-1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki gresowe rektyfikowane, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze ciemno szaro granitowym, mrozoodporna. - płytki gresowe - 1198x1198, - klasa antypoślizgowości: R9 A, - grubość: min.8mm, - odporność na ścieranie: kl. IV, - fuga dostosowana do koloru płytek, np. Producent "Tubadzin" lub równoważny. Grand Cave Graphite LAP / Brainstorm Black Lap - produkt wskazany lub równoważny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturą i stopniem odporności na ścieranie i mrozoodporności poz.117	m ²		
				m ²	12,30	
					RAZEM	12,30
7.2.5	452, 454		Montaż gniazd i łączników			
125 d.7.2.5	KNR 5-08 0307-03 analogia	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przełączniki czarne ze zamienialnymi ramkami z efektem szkła, w przypadku wielu przełączników zastosować podwójne lub większe ramki spinające element w całość - metalowa ramka montażowa - zaciski śrubowe - niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych - ramki z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej i umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie, np. KarikDeco lub analogiczny	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
126 d.7.2.5	KNR 5-08 0309-04 analogia	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP44	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
127 d.7.2.5	KNR-W 4-01 0324-02	ST-1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratka wentylacyjna 20x20cm z możliwością regulowania przepływu powietrza z siatką zabezpieczającą przed insektami	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7.2.6	453		Montaż instalacji c.o.			
128 d.7.2.6	wycena indywidualna	ST-1	Montaż instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników, montaż głowic termostatycznych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
129 d.7.2.6	KNR-W 4-02 0516-02 kalk. własna	ST-1	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7.2.7	452, 454		Akrylowanie, silikonowanie			
130 d.7.2.7	KNR AT-40 0422-02 analogia	ST-1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 10x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m		
			silikon przy umywalkach 1,00*2	m	2,00	
			silikon przy misce WC 1,00*3	m	3,00	
			rozety 0,30*2	m	0,60	
			zabudowa kabin sanitarnych 2,00*8	m	16,00	
					RAZEM	21,60
131 d.7.2.7	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroże ściany z sufitem 20,00	m		
			kratka wentylacyjna	m	20,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(4*0,20)	m	0,80	
					RAZEM	20,80
7.2.8	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
132 d.7.2.8	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²		
			grzejniki (0,80*0,60)*2	m ²	0,96	
					RAZEM	0,96
133 d.7.2.8	KNR-W 4-01 1215-04	ST-1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			(1,16*2,02)*2	m ²	4,69	
					RAZEM	4,69
8	451, 452, 454		POMIESZCZENIE 104a - łazienka męska			
8.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
134 d.8.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią	m ²		
			drzwi (1,00*2,00)*1	m ²	2,00	
			(0,90*2,00)*2	m ²	3,60	
			zabudowa przy WC (1,49+1,40)*2,00*2	m ²	11,56	
			okna (1,16*2,02)*2	m ²	4,69	
			grzejniki (0,80*0,60)*2	m ²	0,96	
					RAZEM	22,81
135 d.8.1	KNR 4-03 1122-04	ST-1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
136 d.8.1	KNR 4-03 1124-02	ST-1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
137 d.8.1	KNR-W 4-01 0812-05	ST-1	Rozebranie okładzin z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			okładzina ścienna (16,80+5,82)*2,85	m ²	64,47	
			-(1,00*2,00)*1 <drzwi>	m ²	-2,00	
			-(0,90*2,00)*2 <drzwi>	m ²	-3,60	
			-(1,16*2,02)*2 <okna>	m ²	-4,69	
			ościeża (1,00+2*2,05)*0,12	m ²	0,61	
			okładzina podłogowa 11,18	m ²	11,18	
					RAZEM	65,97
138 d.8.1	KNR-W 4-01 0438-04	ST-1	Rozebranie wydzielnia	m ²		
			(1,14+1,25)*2,30	m ²	5,50	
					RAZEM	5,50
139 d.8.1	kalk. własna	ST-1	Demontaż instalacji c.o. na czas wykonywania prac	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.2	452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
8.2.1	453		Wydzielenia pomieszczenia natrysku i ustępu			
140 d.8.2.1	kalk. własna	ST-1	Wykonanie wydzielenia pomieszczenia natrysku i ustępu, front bez widocznych profili 50 mm grubości. Konstrukcja składająca się z 40 mm grubości ramy z aluminium anodowanego pokrytej z obu stron 5 mm grubości taflami bezpiecznego szkła, drzwi samozamykające z funkcją łagodnego domykania. Drzwi na pełną wysokość pomiędzy przedścionkiem a ustępami, pomiędzy ustępami pozostawić 30 cm wolnej przestrzeni pod sufitem podwieszanym, wentylacja pomieszczenia poprzez podcięcie w drzwiach, minimalna powierzchnia wentylacji 220cm ²	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(1,14+1,25)*2,30	m ²	5,50	
					RAZEM	5,50
8.2.2	452, 454		Ściany			
141 d.8.2.2	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach okładzina ścienna (16,80+5,82)*2,85 -(1,00*2,00)*1 <drzwi> -(0,90*2,00)*2 <drzwi> -(1,16*2,02)*2 <okna> ościeża (1,00+2*2,05)*0,12	m ² m ² m ² m ² m ²	 64,47 -2,00 -3,60 -4,69 0,61	
					RAZEM	54,79
142 d.8.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian 40% powierzchni ścian) poz.141*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ² m ²	 21,92	
					RAZEM	21,92
143 d.8.2.2	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian poz.141*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ² m ²	 21,92	
					RAZEM	21,92
144 d.8.2.2	KNR AT-27 0201-01	ST-1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.141 <ściany>	m ² m ²	 54,79	
					RAZEM	54,79
145 d.8.2.2	KNR 2-02 0829-09	ST-1	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - płytki ścienne gładkie, rektyfikowane w wykończeniu matowej bieli, wymiary: 748x298 / 10mm, np. ROYAL ESSENT WHITE mat gładka lub analogicznawymiarem 748x298 / 10mm, gładkim wzorem, kolorem bieli poz.141 <ściany>	m ² m ²	 54,79	
					RAZEM	54,79
8.2.3	454		Sufity			
146 d.8.2.3	NNRNKB 202 2702-01	ST-1	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm - sufit podwieszany kasetonowy przeznaczony do pomieszczeń mokrych, wymiar płyt 60x60 cm, odbicie światła: 80%, reakcja na ogień - A2-s1, kolor biały, stelaż ukryty 11,18	m ² m ²	 11,18	
					RAZEM	11,18
8.2.4	452, 454		Podłogi			
147 d.8.2.4	ZKNR C-2 0602-02	ST-1	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie pozostałości kleju 11,18	m ² m ²	 11,18	
					RAZEM	11,18
148 d.8.2.4	ZKNR C-2 0801-01 analogia	ST-1	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu poz.147	m ² m ²	 11,18	
					RAZEM	11,18
149 d.8.2.4	KNR-W 2-02 1105-01	ST-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca poz.147	m ² m ²	 11,18	
					RAZEM	11,18
150 d.8.2.4	KNR-W 2-02 1105-02	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca (dodatek za 8 mm grubości warstwy) Krotność = 8 poz.147	m ² m ²	 11,18	
					RAZEM	11,18
151 d.8.2.4	KNR-W 2-02 1130-01	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoży pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz poz.147	m ² m ²	 11,18	
					RAZEM	11,18

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.8.2.4	KNR AT-27 0202-02	ST-1	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (wsp. dla R=1,5 - wykonanie izolacji dwuwarstwowo) poz.147*1,2 <+20% na wywinięcia>	m ²		
				m ²	13,42	
					RAZEM	13,42
153 d.8.2.4	KNR AT-27 0202-07	ST-1	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej poz.147*1,2 <+20% na wywinięcia>	m ²		
				m ²	13,42	
					RAZEM	13,42
154 d.8.2.4	KNR AT-23 0206-07	ST-1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki gresowe rektyfikowane, odporna na płomień o powierzchni kamiennej matowej w kolorze ciemno szaro granitowym, mrozoodporna. - płytki gresowe - 1198x1198, - klasa antypoślizgowości: R9 A, - grubość: min.8mm, - odporność na ścieranie: kl. IV, - fuga dostosowana do koloru płytek, np. Producent "Tubadzin" lub równoważny. Grand Cave Graphite LAP / Brainstorm Black Lap - produkt wskazany lub równoważny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturą i stopniem odporności na ścieranie i mrozoodporności poz.147	m ²		
				m ²	11,18	
					RAZEM	11,18
8.2.5	452, 454		Montaż gniazd i łączników			
155 d.8.2.5	KNR 5-08 0307-03 analogia	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przełączniki czarne ze zamienialnymi ramkami z efektem szkła, w przypadku wielu przełączników zastosować podwójne lub większe ramki spinające element w całość - metalowa ramka montażowa - zaciski śrubowe - niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych - ramki z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej i umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie, np. KarikDeco lub analogiczny 2	szt.		
				szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
156 d.8.2.5	KNR 5-08 0309-04 analogia	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP44 1	szt.		
				szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.2.6	453		Wymiana instalacji c.o.			
157 d.8.2.6	KNR-W 4-02 0516-02 kalk. własna	ST-1	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.2.7	452, 454		Akrylowanie, silikonowanie			
158 d.8.2.7	KNR AT-40 0422-02 analogia	ST-1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 10x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m		
			silikon przy umywalkach 1,00*1	m	1,00	
			silikon przy misce WC 1,00*2	m	2,00	
			rozety 0,30*2	m	0,60	
			zabudowa kabin sanitarnych 2,00*6	m	12,00	
					RAZEM	15,60
159 d.8.2.7	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroże ściany z sufitem (16,80+5,82)	m		
			kratka wentylacyjna (4*0,20)	m	22,62	
				m	0,80	
					RAZEM	23,42

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.2.8	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
160 d.8.2.8	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone grzejniki (0,80*0,60)*2	m ² m ²	 0,96	
					RAZEM	0,96
161 d.8.2.8	KNR-W 4-01 1215-04	ST-1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,16*2,02)*2	m ² m ²	 4,69	
					RAZEM	4,69
9	451, 452, 454		POMIESZCZENIE 100c - korytarz			
9.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
162 d.9.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią drzwi (1,50*2,00)*2 (0,80*2,00)*1 (0,60*2,00)*1	m ² m ² m ²	 6,00 1,60 1,20	
					RAZEM	8,80
163 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią 3,87+4,72	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
164 d.9.1	KNR 4-03 1122-04	ST-1	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
165 d.9.1	KNR 4-03 1124-02	ST-1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
166 d.9.1	KNR-W 9 0309-07	ST-1	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża poziome 1,00 pionowe 0,83	m m m	 1,00 0,83	
					RAZEM	1,83
167 d.9.1	KNR 4-04 0504-07	ST-1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki wraz z cokolikiem 3,87+4,72	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
168 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-04	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
169 d.9.1	KNR-W 4-01 0353-13	ST-1	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek - wykucie elementów zamocowanych do ścian 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
9.2	452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
9.2.1	452, 454		Stolarka			
170 d.9.2.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	ST-1	Montaż drzwi wewnętrznych pełnych 80x200cm - 1 szt. drzwi pełne Gernet Premium 60, poziom wygłuszenia minimum 40 dB, kolor nawiązujący do drzwi pomiędzy pomieszczeniem 101A i 101B, drzwi wyposażone w klamkę - gałkę oraz zamek podklamkowy, ościeżnica naroża portalowa bikolor z uszczelką w kolorze drzwi, w przypadku drzwi posiadających kontrolę dostępu, demontaż i ponowny montaż elementów systemu kontroli dostępu w uzgodnieniu z firmą współpracującą z Urzędem (0,90*2,05)*1 <drzwi wejściowe>	m ² m ²	 1,85	
					RAZEM	1,85
9.2.2	452, 454		Ściany i sufity			
171 d.9.2.2	KNR-W 4-01 0709-05	ST-1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach - uzupełnieni ubytków tynku na ścianach 1	szt. szt.	 1,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
172 d.9.2.2	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Ściany (8,14+8,70)*2,60 -(1,50*2,00)*2 <drzwi> -(0,80*2,00)*1 <drzwi> -(0,60*2,00)*1 <drzwi>	m ² m ² m ² m ²	 43,78 -6,00 -1,60 -1,20	
					RAZEM	34,98
173 d.9.2.2	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 20% powierzchni ścian) poz.172*0,20 <20% powierzchni ścian>	m ² m ²	 7,00	
					RAZEM	7,00
174 d.9.2.2	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian poz.172*0,20 <20% powierzchni ścian>	m ² m ²	 7,00	
					RAZEM	7,00
175 d.9.2.2	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.172 <ściany>	m ² m ²	 34,98	
					RAZEM	34,98
176 d.9.2.2	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.172 <ściany>	m ² m ²	 34,98	
					RAZEM	34,98
177 d.9.2.2	KNR AT-43 0212-02 kalk. własna	ST-1	Demontaż sufitu kasetonowego, oczyszczenie, malowanie farbą ceramiczną płyt i stelażu, powtórny montaż 3,87+4,72	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
9.2.3	452, 454		Podłogi			
178 d.9.2.3	ZKNR C-2 0602-02	ST-1	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie pozostałości kleju 3,87+4,72	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
179 d.9.2.3	ZKNR C-2 0801-01 analogia	ST-1	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu poz.178	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
180 d.9.2.3	KNR-W 2-02 1105-01	ST-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca poz.178	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
181 d.9.2.3	KNR-W 2-02 1105-02	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca (dodatek za 8 mm grubości warstwy) Krotność = 8 poz.178	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59
182 d.9.2.3	KNR-W 2-02 1130-01	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoża pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz poz.178	m ² m ²	 8,59	
					RAZEM	8,59

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.9.2.3	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	ST-1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - wykładzina pętelkowa w płytach W2, Format płytki: 50 x 50 cm - Struktura Pikowanie 1/12" pętka strukturalna - Waga całkowita 4150 g/m ² - Waga runa 600 g/m ² - Waga runa na powierzchni 365 g/m ² - Grubość całkowita 7,1mm - Klasyfikacja odporności na ścieranie EN 1307 33/LC1 lub równoważna - Trudnopalność: Bfl-s1 lub równoważna - Stabilność wymiarów ? 0,20 % - Atest na krzesła na kółkach A: Użytkowanie intensywne - Odporność na ścieranie ? 4 - Odporność kolorów na wodę ? 4 - Odporność termiczna ? 4 0,080 m ² .K/W - Współczynnik pochłaniania dźwięku ?Lw = 26 dB - Trwała antystatyczność ? 2 kV poz.178*1,1	m ²		
				m ²	9,45	
					RAZEM	9,45
184 d.9.2.3	KNR-W 2-02 1124-06 analogia	ST-1	Posadzki - listwy zabezpieczająca krawędź cokołu z wykładziny - listwy wykonane z MDF w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem (8,14+8,70-(1,50*2+0,80+0,60))	m		
				m	12,44	
					RAZEM	12,44
9.2.4	452, 454		Montaż opraw, gniazd i łączników			
185 d.9.2.4	KNR 5-08 0307-03 analogia	ST-1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - przełączniki czarne ze zamienialnymi ramkami z efektem szkła, w przypadku wielu przełączników zastosować podwójne lub większe ramki spinające element w całość - metalowa ramka montażowa - zaciski śrubowe - niewypadające nakrętki przy zaciskach śrubowych - ramki z efektem szkła występują w wersji od pojedynczej do sześciokrotnej i umożliwiają montaż mechanizmów w poziomie i w pionie, np. KarikDeco lub analogiczny 3	szt.		
				szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
186 d.9.2.4	KNR 5-08 0309-04 analogia	ST-1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - gniazda białe 2P+Z IP20 2	szt.		
				szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
9.2.5	452, 454		Akrylowanie			
187 d.9.2.5	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroża ścian 2,60*8 naroże ściany z sufitem 8,14+8,70 cokoli posadzki 8,14+8,70 -(0,90+1,50*2+0,70) <drzwi>	m		
				m	20,80	
				m	16,84	
				m	16,84	
				m	-4,60	
					RAZEM	49,88
9.2.6	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
188 d.9.2.6	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone (0,90*2,05)*2 <drzwi wewnętrzne> (0,70*2,05)*1 <drzwi od strony pomieszczenia 100d> (1,50*2,05)*1 <drzwi zewnętrzne>	m ²		
				m ²	3,69	
				m ²	1,44	
				m ²	3,08	
					RAZEM	8,21
189 d.9.2.6	KNR-W 4-01 1215-04	ST-1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (2,40*2,55)*1	m ²		
				m ²	6,12	
					RAZEM	6,12
10	451, 452, 454		POMIESZCZENIE 100d - WC			
10.1	451		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
190 d.10.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	ST-1	Zabezpieczenie okien oraz drzwi folią drzwi	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(0,70*2,00)*1	m ²	1,40	
			okna (1,16*2,02)*1	m ²	2,34	
			grzejniki (0,80*0,60)*1	m ²	0,48	
					RAZEM	4,22
191 d.10.1	KNR-W 4-01 0353-04	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi wraz z ościeżnicami	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
192 d.10.1	KNR-W 4-01 0353-13	ST-1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
193 d.10.1	KNR-W 4-01 0310-06 analogia	ST-1	Oczyszczenie kanałów wentylacyjnych	m		
			poz.192*0,60	m	0,60	
					RAZEM	0,60
194 d.10.1	kalk. własna	ST-1	Usunięcie silikonu, oczyszczenie powierzchni	m		
			silikon przy brodziku 1,00*2	m	2,00	
					RAZEM	2,00
195 d.10.1	kalk. własna	ST-1	Demontaż instalacji c.o. na czas wykonywania prac	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10.2	452, 454		ROBOTY BUDOWLANE			
10.2.1	452, 454		Ściany			
196 d.10.2 1	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			Ściany 12,63*(2,60-2,00) -(1,16*0,87)*1 <okna>	m ² m ²	7,58 -1,01	
			Ościeża (1,16+2*0,87)*0,15 <okna>	m ²	0,44	
					RAZEM	7,01
197 d.10.2 1	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian 40% powierzchni ścian)	m ²		
			poz.196*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ²	2,80	
					RAZEM	2,80
198 d.10.2 1	KNR 4-01 0703-01 analogia	ST-1	Umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zarysowań i uszkodzeń ścian	m ²		
			poz.196*0,40 <40% powierzchni ścian>	m ²	2,80	
					RAZEM	2,80
199 d.10.2 1	KNR AT-27 0201-01	ST-1	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
			poz.196 <ściany>	m ²	7,01	
					RAZEM	7,01
200 d.10.2 1	KNR 2-02 0829-09	ST-1	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - płytki ściennie gładkie, rektyfikowane w wykończeniu matowej bieli, wymiary: 748x298 / 10mm, np. ROYAL ESSENT WHITE mat gładka lub analogicznawymiarem 748x298 / 10mm, gładkim wzorem, kolorem bieli	m ²		
			poz.196 <ściany>	m ²	7,01	
					RAZEM	7,01
10.2.2	454		Sufity			
201 d.10.2 2	NNRNKB 202 2702-01	ST-1	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm - sufit podwieszany kasetonowy przeznaczony do pomieszczeń mokrych, wymiar płyt 60x60 cm, odbicie światła: 80%, reakcja na ogień - A2-s1, kolor biały, stelaż ukryty	m ²		
			5,55 <sufit>	m ²	5,55	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,55
10.2.3	452, 454		Podłogi			
202 d.10.2. 3	ZKNR C-2 0602-02	ST-1	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie, usunięcie pozostałości kleju	m ²		
			5,55	m ²	5,55	
					RAZEM	5,55
203 d.10.2. 3	ZKNR C-2 0801-01 analogia	ST-1	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²		
			poz.202	m ²	5,55	
					RAZEM	5,55
204 d.10.2. 3	KNR-W 2-02 1105-01	ST-1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - wylewka samopoziomująca	m ²		
			poz.202	m ²	5,55	
					RAZEM	5,55
205 d.10.2. 3	KNR-W 2-02 1105-02	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wylewka samopoziomująca (dodatek za 8 mm grubości warstwy) Krotność = 8	m ²		
			poz.202	m ²	5,55	
					RAZEM	5,55
206 d.10.2. 3	KNR-W 2-02 1130-01	ST-1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - emulsja głęboko penetrująca do gruntowania i wzmacniania podłoża pod posadzki i podkłady podłogowe, do stosowania wewnątrz	m ²		
			poz.202	m ²	5,55	
					RAZEM	5,55
207 d.10.2. 3	KNR AT-27 0202-02	ST-1	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (wsp. dla R=1,5 - wykonanie izolacji dwuwarstwowo)	m ²		
			poz.202*1,2 <+20% na wywinięcia>	m ²	6,66	
					RAZEM	6,66
208 d.10.2. 3	KNR AT-27 0202-07	ST-1	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej	m ²		
			poz.202*1,2 <+20% na wywinięcia>	m ²	6,66	
					RAZEM	6,66
209 d.10.2. 3	KNR AT-23 0206-07	ST-1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytka gresowa rektyfikowana, odporna na plamienie o powierzchni kamiennej matowej w kolorze ciemno szaro granitowym, mrozoodporna. - płytki gresowe - 1198x1198, - klasa antypoślizgowości: R9 A, - grubość: min.8mm, - odporność na ścieranie: kl. IV, - fuga dostosowana do koloru płytek, np. Producent "Tubadzin" lub równoważny. Grand Cave Graphite LAP / Brainstorm Black Lap - produkt wskazany lub równoważny wymiarem, wzorem, kolorem, teksturą i stopniem odporności na ścieranie i mrozoodporności	m ²		
			poz.202	m ²	5,55	
					RAZEM	5,55
10.2.4	453		Wymiana instalacji c.o.			
210 d.10.2. 4	KNR-W 4-02 0516-02 kalk. własna	ST-1	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
211 d.10.2. 4	kalk. własna	ST-1	Montaż instalacji c.o.; wykonanie nowych pionów c.o. do poziomu piwnic wraz z wpięciem do istniejącej instalacji c.o. (istniejące pionowy prowadzone na klatce schodowej), pionowy zabudować GK	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10.2.5	452, 454		Akrylowanie, silikonowanie			
212 d.10.2. 5	KNR AT-40 0422-02 analogia	ST-1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 10x10 mm jednoskładnikową masą silikonową	m		
			silikon przy brodziku 1,00*2	m	2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.10.2. 5	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia naroże ściany z sufitem 12,63 kratka wentylacyjna (4*0,20)*1	m m m	 12,63 0,80	
					RAZEM	13,43
10.2.6	452, 454		Uporządkowanie pomieszczeń			
214 d.10.2. 6	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	ST-1	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone grzejniki (0,80*0,60)*1	m ² m ²	 0,48	
					RAZEM	0,48
215 d.10.2. 6	KNR-W 4-01 1215-04	ST-1	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,16*2,02)*1	m ² m ²	 2,34	
					RAZEM	2,34
11	454		POMIESZCZENIE II PIĘTRA - POM. 218 oraz 216			
216 d.11	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
217 d.11	KNR-W 4-01 0353-09	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
218 d.11	KNR-W 4-01 0436-01	ST-1	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem Nadproże 2,00*2	m m	 4,00	
					RAZEM	4,00
219 d.11	KNR-W 4-01 0347-03	ST-1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2	gniazd. gniazd.	 4,00	
					RAZEM	4,00
220 d.11	KNR-W 4-01 0206-04	ST-1	Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek poz.219	szt. szt.	 4,00	
					RAZEM	4,00
221 d.11	KNR-W 2-02 0132-05 analiz. ind.	ST-1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 1,50*2 <drzwi>	m m	 3,00	
					RAZEM	3,00
222 d.11	KNR-W 4-01 0207-01	ST-1	Zabetonowanie bez deskowań i stemplowań przestrzeni pomiędzy belkami nadproży L-19 poz.221	m m	 3,00	
					RAZEM	3,00
223 d.11	KNR-W 2-02 2003-06	ST-1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - płyta ogniochronna gr. 1,25 cm 0,90*2,00	m ² m ²	 1,80	
					RAZEM	1,80
224 d.11	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1,20+2,87)*2,85 (1,58+6,00)*2,85 (4,02*2)*2,85	m ² m ² m ²	 11,60 21,60 22,91	
					RAZEM	56,11
225 d.11	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 30% powierzchni ścian) poz.224	m ² m ²	 56,11	
					RAZEM	56,11

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226 d.11	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.224	m ² m ²	 56,11	 RAZEM 56,11
227 d.11	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.224	m ² m ²	 56,11	 RAZEM 56,11
228 d.11	kalk. własna	ST-1	Odtworzenie cokołu w miejscu zabudowanego otworu drzwiowego analogicznie do cokołu istniejącego w pomieszczeniu 1*2	szt szt	 2,00	 RAZEM 2,00
229 d.11	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia 10,00	m m	 10,00	 RAZEM 10,00
12	454		POMIESZCZENIE III PIĘTRA - POM. 336			
230 d.12	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 1	kpl. kpl.	 1,00	 RAZEM 1,00
231 d.12	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0,97*2,85 (3,28+4,12)*2,85	m ² m ² m ²	 2,76 21,09	 RAZEM 23,85
232 d.12	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 30% powierzchni ścian) poz.231	m ² m ²	 23,85	 RAZEM 23,85
233 d.12	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.231	m ² m ²	 23,85	 RAZEM 23,85
234 d.12	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.231	m ² m ²	 23,85	 RAZEM 23,85
13	454		POMIESZCZENIE IV PIĘTRA - POM. 421 oraz 423			
235 d.13	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 1	kpl. kpl.	 1,00	 RAZEM 1,00
236 d.13	KNR-W 4-01 0353-09	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,00	 RAZEM 1,00
237 d.13	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 5,42*2,80*2	m ² m ²	 30,35	 RAZEM 30,35
238 d.13	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 30% powierzchni ścian)	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.237	m ²	30,35	
					RAZEM	30,35
239 d.13	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa	m ²		
			poz.237	m ²	30,35	
					RAZEM	30,35
240 d.13	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.237	m ²		
				m ²	30,35	
					RAZEM	30,35
241 d.13	kalk. własna	ST-1	Odtworzenie cokołu w miejscu zabudowanego otworu drzwiowego analogicznie do cokołu istniejącego w pomieszczeniu 1*2	szt		
				szt	2,00	
					RAZEM	2,00
242 d.13	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia 4,00	m		
				m	4,00	
					RAZEM	4,00
14	454		POMIESZCZENIE V PIĘTRA			
243 d.14	wycena indywidualna	ST-1	Zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie podlegających robotom budowlanym 3	kpl.		
				kpl.	3,00	
					RAZEM	3,00
244 d.14	KNR-W 4-01 0436-01	ST-1	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
			Nadproże 2,00*2	m	4,00	
					RAZEM	4,00
245 d.14	KNR-W 4-01 0347-03	ST-1	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2*2	gniazd.		
				gniazd.	4,00	
					RAZEM	4,00
246 d.14	KNR-W 4-01 0206-04	ST-1	Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia belek	szt.		
			poz.245	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
247 d.14	KNR-W 2-02 0132-05 analiz. ind.	ST-1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
			1,50*2 <drzwi>	m	3,00	
					RAZEM	3,00
248 d.14	KNR-W 4-01 0207-01	ST-1	Zabetonowanie bez deskowań i stemplowań przestrzeni pomiędzy belkami nadproży L-19 poz.247	m		
				m	3,00	
					RAZEM	3,00
249 d.14	KNR-W 4-01 0353-09	ST-1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 3	szt.		
				szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
250 d.14	KNR-W 2-02 0803-03	ST-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - tynk cementowo-wapienny lekki 1,50*0,50*3	m ²		
				m ²	2,25	
					RAZEM	2,25
251 d.14	KNR-W 4-01 0331-02	ST-1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,00*2,05*2	m ²		
				m ²	4,10	
					RAZEM	4,10
252 d.14	KNR-W 2-02 2003-06	ST-1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - płyta ogniochronna gr. 1,25 cm 0,90*2,00*3	m ²		
				m ²	5,40	
					RAZEM	5,40
253 d.14	KNR 4-01 0713-01	ST-1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 4,30*2,85*2	m ²		
				m ²	24,51	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(6,05+6,41)*2,85	m ²	35,51	
			5,35*2,64*2	m ²	28,25	
			(0,99+2,47)*2,80	m ²	9,69	
			4,16*2,82*2	m ²	23,46	
			2,00*2,50*3	m ²	15,00	
					RAZEM	136,42
254 d.14	KNR-W 2-02 2011-02	ST-1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (wsp. dla R=2,0 - uzupełnienie ubytków, pęknięć oraz wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków na powierzchni ścian - 30% powierzchni ścian) poz.253	m ²		
				m ²	136,42	
					RAZEM	136,42
255 d.14	KNR-W 4-01 1204-06 z.sz. 2.3.	ST-1	Gruntowanie powierzchni - tynki gładkie - farba gruntująca wodorozcieńczalna akrylowa poz.253	m ²		
				m ²	136,42	
					RAZEM	136,42
256 d.14	KNR-W 2-02 1505-06 analogia	ST-1	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - ściany (krotność 2 - wykonanie powłoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa akrylo-kompozytowa z technologią ceramiczną, powierzchnia matowa, kolor do ustalenia z Inwestorem Krotność = 2 poz.253	m ²		
				m ²	136,42	
					RAZEM	136,42
257 d.14	kalk. własna	ST-1	Odtworzenie cokołu w miejscu zabudowanego otworu drzwiowego analogicznie do cokołu istniejącego w pomieszczeniu 3*2	szt		
				szt	6,00	
					RAZEM	6,00
258 d.14	kalk. własna	ST-1	Uzupełnienie masą akrylową naroży ścian, ścian i sufitów, elementów wykończenia i wyposażenia 10,00	m		
				m	10,00	
					RAZEM	10,00
15	454		Wyposażenie sanitariatów			
259 d.15	KNR-W 2-15 0230-02	ST-1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka podbłatowa, prostokątna z ceramiki sanitarnej z ochroną antybakteryjną i powierzchni odpornej na brud, grubego, wielowarstwowego szkliwa wykonana z całkowicie naturalnych materiałów pochodzących ze zrównoważonej produkcji, wypiekana w temperaturze min.1200°C, zgodna z deklaracją właściwości użytkowych EN 14688 Wym. 615 x 380 mm, bez miejsca na armaturę, z przelewem Np. Villeroy&Boch LOOP & FRIENDS 616320 lub równoważna wymiarami, kolorem, odpornością materiału i stopniem wypieku ceramiki + Zawór spustowy chromowany + Syfon owalny dekoracyjny, chromowany o kształcie walca z płaskim wykończeniem 4	kpl.		
				kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
260 d.15	TZKNBK XVIII I B-117	ST-1	Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa wysoka, jednochwyłtowa o wys. wylewki 272mm, wysokość całości 333,5mm klasa przepływu Z, perlator, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, przepływ wody do 9l/min, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8 z sitkiem wychwytyjącym w zestawie, I grupa akustyczna, np. KLUDI BALANCE 522980575 lub równoważna parametrami przepływu wody, grupą akustyczną, wykończeniem głowicy ceramicznej, I grupa akustyczną i kształtem poz.259	szt.		
				szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
261 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Lustra wieszane w dystansie od ściany, w ramach dekoracyjnych LUCA #1155 drewnianych lakierowanych na kolor czarny połysk - gr. szkła 4mm lub równoważne kolorem, klasycznym kształtem i wymiarami, rama zabezpieczona lakierami ogniochronnymi do klasy trudnozapalnej NRO - wymiary łazienka męska i 100d: 750x900x6mm - klejone między płytkami	szt		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
262 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Lustra wieszane w dystansie od ściany, w ramach dekoracyjnych LUCA #1155 drewnianych lakierowanych na kolor czarny połysk - gr. szkła 4mm lub równoważne kolorem, klasycznym kształtem i wymiarami, rama zabezpieczona lakierami ogniochronnymi do klasy trudnozapalnej NRO - wymiary łazienka damska: 750x1200x6mm - klejone między płytkami 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
263 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Kieszeniowa suszarka do rąk: Materiał obudowy: Stal nierdzewna szczotkowana Typ silnika: Szczotkowy Sposób uruchamiania: Automatyczny (2 fotokomórki) Sposób suszenia: Strumień powietrza ściąga wodę z dłoni Moc znamionowa: 1900 W Czas suszenia: 7-9 s Poziom hałasu: 70 dB Prędkość powietrza: 106 m/s Temperatura powietrza: >40°C Napięcie zasilania: 220 - 240 V Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz Natężenie prądu (maksymalne): 7 A Wymiary suszarki: Wysokość 488 mm, szerokość 300 mm, głębokość 210 mm Waga suszarki: 9 kg Certyfikat: CE Stopień ochrony: IPX4 wraz z dostosowaniem zasilania elektrycznego do projektowanego urządzenia poprzez wykonanie instalacji podpłytkowo/podtynkowo oraz montażem urządzenia w sposób zakrywający gniazdo elektryczne 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
264 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Podajnik na ręczniki papierowe: - ścienny podajnik, - materiał: stal nierdzewna 430 polerowana, - kolor obudowy: chrom - wykończenie: połysk, - pojemność: ok. 600 szt., - wielkość listka: do 250x230 mm, - okienko kontrolne informujące o ilości papieru, - wymiary: wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 120 mm, np. Faneco ZZ DUO stal połysk lub równoważna wymiarami, kolorem, połyskiem 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
265 d.15	kalk. własna	ST-1	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w pianie np. MERIDA STELLA AUTOMATIC SLIM, na jednorazowe wkłady 800 ml, stal matowa 4	szt szt	 4,00	
					RAZEM	4,00
266 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Pojemnik na śmieci wiszący 30l, kosz wiszący, - pojemność: 30l, - materiał obudowy: stal nierdzewna, - kolor: chrom, - sposób otwierania: pokrywa - wymiary: wysokość 625 mm, szerokość 307 mm, głębokość 214 mm 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
267 d.15	KNR-W 2-15 0233-03	ST-1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - miska ustępowa lejowa podwieszana bez kołnierza wewnętrznego prostokątna z powłoką reflex. Całkowicie szklwiona miska bez kołnierza wewnętrznego co utrudnia osadzanie się brudu i bakterii. Ekonomiczne spłukiwanie 3 / 4.5 l, wymiary dł.560mm x szer.375mm x wys.330mm, np. Villeroy&Boch VENTICELLO 4611R0 lub równoważna kształtem materiałem, kolorystyka i parametrami zużycia wody, w zestawie stelaż podtynkowy, deska sedesowa z tworzywa sztucznego, wolnoopadająca oraz przycisk spłukujący do WC z wodoodpornym spłukiwaniem dwustopniowym 4	kpl. kpl.	 4,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,00
268 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Pojemnik na duże rolki papieru toaletowego: - naścienny dozownik na papier - materiał: stal nierdzewna 430 polerowana, - kolor obudowy: chrom - wykończenie: polysk, - rozmiar papieru max fi 23 cm, - zamykany na kluczyk, - okienko kontrolne informujące o ilości papieru, - wymiary: wysokość 260 mm, szerokość 240 mm, głębokość 100 mm, np. Faneco DUO Midi stal polysk lub równoważna wymiarami, kolorem, polyskiem 4	szt		
				szt	4,00	
					RAZEM	4,00
269 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Szczotka toaletowa ścienna: - materiał: metal, - kolor uchwyty/mocowania: chrom, - kształt: okrągłe, - wymiary: wysokość 399 mm, szerokość 90 mm, głębokość 95 mm 4	szt		
				szt	4,00	
					RAZEM	4,00
270 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Kosz odpadki stojący lub wiszący: - pojemność: 7l, - materiał: stal szlachetna, - kolor: chrom, - wymiary: wysokość 285 mm, szerokość 234 mm, głębokość 107 mm 2	szt		
				szt	2,00	
					RAZEM	2,00
271 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Wieszak łazienkowy, pojedynczy do montażu ściennego, - materiał mosiądz, - kolor: chrom 5	szt		
				szt	5,00	
					RAZEM	5,00
272 d.15	KNR-W 2-15 0234-01	ST-1	Pisuary pojedyncze z płuczką - pisuar porcelanowy - stelaż podtynkowy, automatyczny zrzut wody, ceramika sanitarna bezkoleinierzowa, bez pokrywy z dołączonym zestawem montażowym do mocowań ukrytych z łącznikiem dopływowym i wyzwalaczem termicznym. Dopływ z tyłu. Ceramika zgodna z deklaracją właściwości użytkowych EN 13407. Zapotrzebowanie na wodę do splukiwania 1l. Wymiary 320x 560 x 335 mm, np. Villeroy&Boch lub równoważna materiałem, kolorystyka i parametrami zużycia wody 1	kpl.		
				kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
273 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Brodzik z konglomeratu marmurowego, powierzchnia antybakteryjna, kolor biały, brodzik wraz z syfonem systemowym czyszczonym od góry, Rozmiar 90x90x4cm, możliwość cięcia, dostosowany do montażu drzwi szklanych prysznicowych oraz montażu przy wydzieleniu z płyt HPL 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00
274 d.15	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Drzwi wahadłowe do kabiny prysznicowej montowane we wnęce, gr. szkła 8mm, szkło przejrzyste z dodatkowo powłoką ułatwiającą czyszczenie, zawiasy przysienne oraz klamry mocujące zlicowane z taflą szkła, montaż z profilem uszczelniającym i listwą progową. Drzwi z listwą magnetyczną. Profile i uchwyty w kolorze czarnym 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00
275 d.15	TZKNBK XVIII I B-119	ST-1	Bateria z natryskiem - zestaw prysznicowy: jednouchwytowa bateria prysznicowa, uchwyt prostokątny, montaż naścienny, regulacja ramienia w pionie i w poziomie, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, przełącznik 120o, rączka natrysku 200mm z przegubem kulowym, zawór zwrotny, strumień deszczownicy, wąż natryskowy o dł. 160cm z zestawem mocującym, wykończenie: chrom polysk, np. Kludi Dual Shower System 6808305-00 lub równoważna parametrami przepływu wody, wykończeniem głowicy ceramicznej i kształtem poz.273	szt.		
				szt.	1,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
276 d.15	KNR-W 4-01 0324-02	ST-1	Obsadzenie wentylatorów w ścianach - wentylator łazienkowy przeznaczony jest do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczególności łazienek, WC, kuchni, itp. wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo, mocowania antywibracyjne silnika, kłapa zwrotna w standardzie, lampka kontrolna w standardzie, maksymalna temperatura medium +40 C. asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostępna wersja 12V), silnik bezszczotkowy, zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II (klasa III w wersji 12V), termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem, stopień ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V), przystosowany do regulacji napięciowej, np. S&P seria SILENT 100/200/300 wraz z dostosowaniem zasilania elektrycznego do projektowanego urządzenia poprzez wykonanie instalacji podpiłtkowo/podtynkowo oraz montażem urządzenia w sposób zakrywający gniazdo elektryczne	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
16	454		Wyposażenie aneksu kuchennego			
277 d.16	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Zestaw mebli kuchennych: - korpusy i fronty płyta laminowana, fronty bez tłoczeń - szafki dolne i górne okleina lakierowana połysk, biała - zawiera min szafkę pod zlew, szafkę do zabudowy lodówki, szafka z 3 szufladami wysuwanymi, wbudowany ociekacz, - blat granitowy szary gr 2 cm, z przedłużeniem do parapetu (2 miejsca siedzące) - szuflady na kosze na śmieci wysuwane elektrycznie z automatycznym domykaniem Wyposażenie kuchni zgodnie z aranżacją wewnątrz Wymiarowanie i rodzaj szafek zgodnie z dokumentacją rysunkową. Na zdjęciu poglądowym wskazano kolorystykę mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
278 d.16	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Podajnik na ręczniki papierowe: - ścienny podajnik, - materiał: stal nierdzewna 430 polerowana, - kolor obudowy: chrom - wykończenie: połysk, - pojemność: ok. 600 szt., - wielkość listka: do 250x230 mm, - okienko kontrolne informujące o ilości papieru, - wymiary: wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 120 mm, np. Faneco ZZ DUO stal połysk lub równoważna wymiarami, kolorem, połyskiem	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
279 d.16	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Lodówka do zabudowy, 177,2 x 54 x 54,7 cm, Poj. chłodziarki 310 l, roczne zużycie en. 143 [kWh] klasa energetyczna A++, poziom hałasu do 34 dB, wraz z dostosowaniem zasilania elektrycznego do projektowanego urządzenia poprzez wykonanie instalacji podpiłtkowo/podtynkowo oraz montażem urządzenia w sposób zakrywający gniazdo elektryczne	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
280 d.16	kalk. własna	ST-1	Dostawa i montaż: Błatowy dozownik mydła w płynie 1L - materiał: mosiądz, chrom (korpus, pomka, wylewka), tworzywo ABS (trzon montażowy), polietylen (zbiornik), - wykończenie: wysoki połysk chrom, - wymiary: wylewka 140mm, trzon 235mm, średnica 44mm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
281 d.16	KNR-W 2-15 0229-05	ST-1	Zlewozmywaki stalowe - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem w kolorze grafitowym, wpuszczony w blat, wymiary zlewozmywaka 775 x 495 mm, głębokość komory ok. 18cm, Otwór przelewowy, wbudowany dozownik płynu kolor czarny, korek automatyczny, pokrętło montowane z boku baterii, syfon PCV	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
288 d.17	KNR 5-08 0504-01	ST-1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - lampa na szynoprzewodzie, kolor czarny 75	szt. szt.	 75,00	
					RAZEM	75,00
289 d.17	KNR 5-08 0504-01	ST-1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oświetlenie sanitariatów, kolor biały 17	szt. szt.	 17,00	
					RAZEM	17,00
290 d.17	KNR 5-08 0504-01	ST-1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy oświetlenia awaryjnego 13	szt. szt.	 13,00	
					RAZEM	13,00
291 d.17	KNR 5-08 0504-01	ST-1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 8	szt. szt.	 8,00	
					RAZEM	8,00