

KOSZTORYS OFERTOWY

część drogowa

**"Przebudowa drogi powiatowej nr 4806P
Włoszakowice - Dłużyna"**

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,825		
2	01.01.01	Wykonanie dokumentacji wizualnej całego odcinka przebudowanej drogi (film z drona min 4minuty) (w wybranym formacie MOV/.WMV/AVI/AVCHD/ /FLV/ F4V). (promocja projektu)	kpl	1,000		
3	01.02.04	Rozbiórka krawężników, obrzeży, bet. z odwozem poza teren budowy	mb	1 785,0		
4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt bet/kost. bruk/ beton. z załad. I transp.poza teren bud	m ²	2 320,0		
5	01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z bet./kamienia/pod remont o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m ²	2 535,0		
II		ROBOTY ZIEMNE				
6	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod chodnik, grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	m ³	180		
III		PODBUDOWA				
7	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV śr gł 15 cm z wywozem nadmiaru poza teren budowy	m ²	2 320,0		
8	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod remont w gruncie kat. I-IV śr głębokości 17 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m ²	2 535,0		
9	04.05.01	Wzmocnienie podłoża -(chodnik) wykonanie warstwy z kruszywa stab. cem. o R _m = 5.0 MPa , grub. 10.0 cm	m ²	2 320,0		
10	04.05.01	Wzmocnienie podłoża -(poszerzenie, remont + zjazdy b.a. + zjazdy k.b) warstwy z kruszywa stab. cem, o R _m = 5.0 MPa , grub. 10.0 cm	m ²	3 055,0		
11	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego poszerzenie, remont + zjazdy b.a. + zjazdy k.b 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m ²	3 055,0		
12	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	11 840,0		
13	04.07.01 a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	2 535,0		
III		NAWIERZCHNIA				
14	05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Plac Zamawiającego)	m ²	3 820,0		
15	05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. śr 6 cm	m ²	5 920,0		
16	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość śr. 5 cm jezdni, zjazdy	m ²	5 920,0		
17	05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	520,0		

18	05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2 320,0		
IV		ELEMENTY ULICY				
19	08,01,01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe na zjazdach z k.b do firm i zjazd do dr. wewn)	mb	1 096,0		
20	08,01,01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15/22 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (zjazdy)	mb	198,0		
21	08.03.02	Opornik betonowy o wymiarach 12/25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (zjazdy z k.b od str. posesji)	mb	110,0		
22	08.03.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 8/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. z oporem (chodnik, zjazdy do posesji)	mb	1 370,0		
23	08.05.02	Ściek betonowy 33/50/ na ławie betonowej z oporem gr 16cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	575,0		
24	08.05.02	Ściek z kostki brukowej bezfazowej szer. 10cm na ławie betonowej gr 15cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	1 180,0		
V		Odwodnienie				
25	03.02.00	Regulacja wysokościowa studni, włazy w obudowie betonowej: klasa D400 spełnia wymagania normy PN-EN 124-2 płyta zestawu naprawczego wykonana z betonu klasy C35/45	szt.	28,0		
26	03.02.00	Regulacja wysokościowa zaworów wod, gaz	szt.	34,0		
VI		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
27	07.02.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m2	137		
28	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych wraz z dostawą i montażem	szt.	18		
29	07.02.01	Znak drogowy: D-1 2szt., D-2 1szt., B-20 2szt., C13/16 2szt. C13a/16a 2szt, T6 3szt. E2a -2szt, E4-6szt, D-15 2szt, T-27-2szt. F6a-1szt wraz z dostawą i przymocowaniem	szt.	24		
30	07.02.01	Tablica informacyjna (treść wg Zamawiającego) o wymiarach min 130/80cm wraz ze słupkami dostawą i przymocowaniem	kpl	2		
31	07.02.01	Oznakowania aktywne D-6 z lampą solarną hybrydową wraz z dostawą i montażem	kpl	2		
32	07.02.01	Bariero-poręczce U-11a L-2000 bariera rurowa ze szczelinami fi 60,3 szara RAL 7037 wraz z dostawą i montażem	mb	26		
33	07.02.01	H1W4A Bariera ochronna rozstaw słupka co 2 mb wraz z dostawą i montażem	mb	260,0		
34	07.02.01	Remont murka - oczyszczenie ścian z cegły, wykonanie fugowania zaprawą do spoinowania okładzin klinkierowych	m2	32,0		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT				zł		
Ogółem (brutto)				zł		