

Kolonowskie, 29.07.2024 rok

Gmina Kolonowskie  
ul. Ks. Czerwionki 39  
47-110 Kolonowskie  
**Regon:** 531413254  
**NIP:** 7561881013

Nasz znak: ZP.271.6.2.2024

### **Do Zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt 1 dla zadania pn. „„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STANISZCZE WIELKIE - KOLONOWSKIE 3 IM. JANA PAWŁA II” ORAZ „BUDOWA PASYWNEGO BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP STANISZCZE WIELKIE – KOLONOWSKIE””  
znak: ZP.271.6.2024

Zgodnie z art 284 ust 2 oraz na podstawie art 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do postępowania skierowane przez Wykonawców.

I. Budynek przedszkola:

**Pytanie 1.** Przedmiar robót w poz. 14 dz. 3 uwzględnia zbrojenie siatką fi 8/15, natomiast projekt płyty fundamentowej przewiduje zbrojenie prętami fi 8 oraz fi 12. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu zbrojenia płyty fundamentowej.

**Odpowiedź 1.** Zbrojenie płyty fundamentowej należy wykonać zgodnie z projektem technicznym (rys. K/01) Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarze robót. Przedmiar robót ze zmianami w załączeniu.

**Pytanie 2.** Zestawienie elementów więźby dachowej nie jest zgodne z przedmiarem robót w dziale 5 – Dach. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy przyjąć ilość elementów określoną w przedmiarze robót, czy wskazaną na rysunku K/03 -Więźba dachowa.

**Odpowiedź 2.** Więźbę dachową należy wykonać zgodnie z projektem technicznym (rys. K/03) Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarze robót. Przedmiar robót ze zmianami w załączeniu.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz stolarki wraz z żaluzjami fasadowymi.

**Odpowiedź 3.** Wykaz stolarki w załączeniu. Ze względu na ujednolicenie kolorystyki całość stolarki zewnętrznej należy przyjąć jako aluminiowa. Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarze robót. Przedmiar robót ze zmianami w załączeniu.

**Pytanie 4.** Prosimy o określenie sposobu wykonania i wykończenia sufitów i ścian. Przyjęte rozwiązanie szczególnie w pomieszczeniu sali może spowodować, że normy w zakresie akustyki pomieszczeń nie będą spełnione. Prosimy również o określenie parametrów płyt gipsowo – kartonowych.

**Odpowiedź 4.** W pomieszczeniu sali zajęć należy wykonać rastrowy sufit akustyczny z płyt z wełny mineralnej gr 4,0 cm o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięków nie gorszym

niż:

d [mm]	c.w.k. [mm]	$\alpha_p$ Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
40	200	0,55	0,9	0,95	1,00	1,00	0,95

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować materiały spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne) Powyższe parametry należy potwierdzić stosownymi niezależnymi badaniami.

W pozostałych pomieszczeniach należy wykonać sufit z płyt ognioochronnych GKF grubości 2x12,5 mm na ruszcie krzyżowym. Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarze robót. Przedmiar robót ze zmianami w załączeniu.

**Pytanie 5.** W pozycji 84 dz. 13 dotyczącej dostawy wyposażenia zaplecza kuchennego podana jest ilość 2,1 m2. Prosimy o wyjaśnienie ilości i jednostki miary w tej pozycji.

**Odpowiedź 5.** Zamawiający wprowadza zmiany w przedmiarze robót. Przedmiar robót ze zmianami w załączeniu.

II. Przebudowa budynku szkoły:

**Pytanie 6.** W pozycji 86 dz. 5 przedmiaru określono ilość urządzeń, które należy dostarczyć i zamontować na placu zabaw. Prosimy o doprecyzowanie parametrów urządzeń.

**Odpowiedź 6** Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i przyjął w ofercie nowe urządzenia w konstrukcji stalowej o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i użytkowych.

**Pytanie 7.** Prosimy o podanie parametrów płyt gipsowo – kartonowych, które należy przyjąć w pozycjach 94, 95 i 98 dz. 6.

**Odpowiedź 7.** We wszystkich pozycjach należy zastosować płyty ognioochronne GKF grubości 12,5 mm.

**Pytanie 8.** Z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne?

**Odpowiedź 8.** Parapety wewnętrzne należy wykonać z kglomeratu lub kamienia naturalnego. Parapety należy ułożyć na tzw. ciepłym parapecie

**Pytanie 9.** Z jakiego materiału mają być wykonane parapety zewnętrzne?

**Odpowiedź 9.** Zewnętrzne parapety należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do koloru stolarki okiennej. Parapety należy ułożyć na tzw. ciepłym parapecie

**Pytanie 10.** Sufity podwieszane- w załączonym przedmiarze (pozycja 59d.8) przyjęto na sufity

podwieszane 3x płytę gk, w opisie brak takiej informacji, jest natomiast informacja o zabezpieczeniu NRO. Jakiej płyty gk i w jakiej ilości należy przyjąć do wykonania sufitów podwieszanych?

**Odpowiedź 10. Patrz odpowiedź 4.**

**Pytanie 11.** Czy wyposażenie zamieszczone w opisie - „Sale zabaw dla dzieci wyposażone będą w atestowane urządzenia zabawowe ustawione na grubym dywanie i rozmieszczone zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.”, oraz zamieszczone na rys A/01 - należy je uwzględnić?

**Odpowiedź 11.** Wyposażenie sali nie jest objęte zamówieniem.

**Pytanie 12.** Czy firma wykonująca instalacje elektryczną powinna posiadać międzynarodowy certyfikat partnera KNX?

**Odpowiedź 12.** Nie jest wymagane, aby firma wykonująca instalacje elektryczną posiadała międzynarodowy certyfikat partnera KNX

**Pytanie 13.** Czy wymagane jest posiadanie certyfikatu autoryzowanego instalatora KNX?

**Odpowiedź 13.** Firma, która zajmie się integracją instalacji KNX musi posiadać certyfikat partnera KNX.

### **Modyfikacja SWZ**

Na podstawie art. 286 ust 1 oraz w związku z art 286 ust 3 ustawy pzp Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy.:

1) rozdziału 9 pkt 9.1. SWZ z dnia 11.07.2024r. który otrzymuje brzmienie:

***Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 05.09.2024 r.***

2) rozdz 11 pkt. 11.1 oraz rozdziału 12 pkt 12.1. SWZ z dnia 11.07.2024r. w ten sposób, że **termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na 7 sierpnia 2024r.** (składanie ofert do godz. 10:00, otwarcie godz. 10:15).

Zmiana terminu obejmuje wszystkie zapisy i odniesienia do tego terminu w całym dokumencie SWZ oraz załącznikach.