Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marta Emilia Dergiko-Ferenc
Data: 2022.03.29 08:17:40 CEST

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn. przedm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1603 N (Czarny Piec) – Napiwoda** | | | | | | |
| **1** | **45111200-0** | **Roboty przygotowawcze** | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0+020 - 0+408 | km | 0,388 | 3500 | 1358,00 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0111-02 analogia | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,000 | 2500 | 2500,00 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0111-02 analogia | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót | kpl. | 1,000 | 2500 | 2500,00 |
| 4 d.1 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 32,000 | 55 | 1760,00 |
| **2** | **45233340-4** | **Podbudowa** | | | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne | t | 213,400 | 420 | 89628,00 |
| **3** | | **Nawierzchnia** | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 2154,400 | 56,5 | 121723,60 |
| **4** | **45000000-7** | **Rowy i pobocze** | | | | |
| 7 d.4 | KNR 2-31 1403-02 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu | m | 720,000 | 14,5 | 10440,00 |
| 8 d.4 | KNNR 6 0112-04 | Pobocze z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 776,000 | 16,7 | 12959,20 |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | | **242868,80** |
| **Podatek VAT** | | | | | | **55859,82** |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | | **298728,62** |