

Dębica, dnia 07-04-2022r.

BZP.271.8.2022.MK

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na: „*Termomodernizację zabytkowej hali sportowej przy ulicy Kościuszki w Dębicy*”

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

WYKONAWCA A

Pytanie 1:

Zwracamy się z pytaniem o jednoznaczne określenie systemu podłogi sportowej jaką należy przyjąć do wyceny ze względu na występujące rozbieżności w dokumentach załączonych do SWZ:

W określonych powyżej dokumentach podane są dwa różne systemy podłogi sportowej tj:

Podłoga sportowa rodzaj 1: Klepka dębowa gr. 2,2 cm/Ślepa podłoga- deski sosnowe o wym. 19x90mmw odstępach co 35 mm/ 2 warstwy legarów – deski sosnowe o wym. 19x50 mm ułożone krzyżowo co 50 cm / Podkładki elastyczne z gumy gr. 0,8 cm 10x10 co 50 cm/ Folia PE – paroizolacyjna.

Tak sprecyzowana podłoga sportowa została zawarta w Projekcie Budowlanym w min. rys. A5 oraz w załączonym przedmiarze.

Podłoga sportowa rodzaj 2: Nawierzchnia – wykładzina klejona na całej powierzchni, łączenia zgrzewane sznurem spawalniczym – 4 mm/Płyta dolna i górna rozkładająca obciążenia, górna płyta przesunięta względem dolnej / Warstwa izolacyjna – folia PE -0,2 mm/Ślepa podłoga – rozstaw osiowy 178 mm, mocowana do legarów zszywkami żywicowanymi -19mm/Legary dolny i górny ułożone krzyżowo rozstaw osiowy 500mm połączone zszywkami żywicowanymi- 2x19 mm / Podkładka elastyczna przymocowana do dolnego legaru – 10 mm/ Warstwa izolacyjna – folia PE -0,2mm.

Tak sprecyzowana podłoga sportowa została zawarta w Projekcie Wykonawczym w min. w rys. A5 oraz Opisie technicznym Projektu Budowlanego jak i Opisie technicznym Projektu Wykonawczego. Mając na uwadze powyższe proszę o jednoznaczne określenie rodzaju podłogi.

Odpowiedź:

Należy wykonać podłogę sportową rodzaju 1: Klepka dębowa gr 2,2 cm

WYKONAWCA B

Pytanie 1:

Hala sportowa – czy w zakresie remontu hali należy zabezpieczyć osłony grzejników i ponownie je zamontować czy należy wykonać nowe osłony grzejników?

Odpowiedź:

Tak w zakresie remontu hali sportowej należy zabezpieczyć osłony grzejników.

Osłony grzejnika należy wykonać jako pełne (osłona od frontu, góry i od boków). Wykonane z płyty MDF gr. 16mm z ażurami przepuszczającymi ciepło od góry i od frontu. Wycięcie na głowicę termostatyczną. Montaż do ściany. Kolorystyka i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Wymiary (mm) i ilości:

- 400x1500 - 1
- 500x1300 - 1
- 400x1700 - 1
- 400x370 - 1
- 500x300 - 1
- 400x2300 - 1
- 700x500 - 3
- 700x620 - 3
- 700x700 - 2
- 700x900 - 1
- 1000x700-1
- 700x500 - 9
- 700x820-1
- 700x900-1
- 700x1100-4
- 700x-1700 - 4
- 1000x3000 - 13
- 700x1900 - 1

Należy dopisać pozycje w przedmiarze robót w dziale 27- Roboty remontowe pomieszczenia hali sportowej 1,4.

Pytanie 2:

Hala sportowa – czy zakres prac obejmuje wykonanie ścianki pomiędzy halą sportową a zapleczem? (od strony pomieszczeń pod wynajem). Obecnie znajduje się tam ścianka osłonowa, a w projekcie nie ma żadnej informacji

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wykonanie ścianki pomiędzy halą sportową, a zapleczem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 20.04.2022 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I
INWESTYCJI
mgr inż. Robert Sieradzki

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania
- Wykonawcy