

III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE WYSOKICH PARAMETRÓW DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO

PRZY UL. DEMPTOWSKIEJ 3-5-7 W GDYNI

LP	ELEMENTY RUROCIĄGU PREIZOLOWANEGO	ŚREDNICA	UWAGI	ILOŚĆ	UWAGI	ILOŚĆ
			elementy preizolowane Plus		elementy preizolowane Standard	
1	Rura preizolowana	DN 32	12m	3	12m	3
2	Kolano preizolowane 1,0x1,0m		90 ⁰	2	90 ⁰	2
3	Pierścień uszczelniający		szt.	2	szt.	2
4	Zakończenie rurociągu- nasuwka końcowa		szt.	2	szt.	2
5	Zespół łącz: nasuwka termokurczliwa HDPE, z klejem na końcówkach, komplet opasek termokurczliwych, składniki pianki poliuretanowej, korki, łatka dla rury		szt.	5	szt.	5
6	taśma ostrzegawcza		rolka		1	

LP	ELEMENTY INNE	ŚREDNICA	UWAGI	ILOŚĆ
1	Uszczelnienie do wykonania bezciśnieniowych szczelnych przepustów rurowych z uwzględnieniem wodo- i gazoszczelności WGC Integra	DN100	szt.	2
2		DN125	szt.	2
3	zawór stalowy kulowy, odcinający	DN 32	stal	4
4	trójnik+ zawór stalowy kulowy- odwodnienie	DN25	stal.	2
5	kolano hamburskie	DN32	szt.	4
6	redukcja stalowa DN65/32		szt.	2
7	rura stalowa+ kształtki+ wełna mineralna z folią alu.	DN32	mb	6
LP	ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWEJ	JM	ILOŚĆ	
1	Puszka pomiarowa	szt.	4	
2	Przewód wyprowadzający pętlę do puszki	m	wg potrzeb	