

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Adaptacja akustyczna hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu przy ul. Szamotulskiej w Rokietnicy - etap II. Adaptacja akustyczna ścian.  
 Lokalizacja: ul. Szamotulska 29 w Rokietnicy  
 Inwestor: Rokietnicki Ośrodek Sportu (ROS) Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	10	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Demontaż drabinek gimnastycznych na ścianach	szt	4,000
1	20	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki hali wykładziną i płytą OSB	m <sup>2</sup>	1462,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		45,7*32		1462,400
1	30	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie posadzki	m <sup>2</sup>	1462,400
1	40	KNR 202-16-05-01-00	Rusztowania wewnętrzne rurowe do tynków sufitów wys do 4 m	m <sup>2</sup>	100,000
1	50	RUSZ 48101	Czas pracy rusztowania	m-godz	50,000
3	<b>ROBOTY AKUSTYCZNE HALI</b>				
3	60	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Okładziny ściennie akustyczne 120x60cm gr. 40mm, białe, odporne na uderzenia piłką klasy 1A	m <sup>2</sup>	332,095
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściana A	32,1*3,875		124,388
	2	Ściana B	45,53*1,83		83,320
	3	Ściana C	32,1*3,875		124,388
3	70	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Okładziny ściennie akustyczne 120x60cm gr. 40mm, jasny popiel, odporne na uderzenia piłką klasy 1A	m <sup>2</sup>	93,109
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Ściana B	45,53*(3,875-1,83)		93,109
3	80	000-00-00-00-00	KALKULACJA WŁASNA-Pomiary akustyczne powykonawcze wykonane przez akredytowane laboratorium akustyczne	kmpl	1,000
4	<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
4	90	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Obróbka konstrukcji stalowej od tablicy do koszykówki	szt	4,000
4	100	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Obróbki drzwi na ścianach z paneli	metr	54,000
4	110	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Obróbka gniazdek i włączników na ścianach	szt	9,000
4	120	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Przełożenie lamp i czujek na ścianach	szt	2,000
4	130	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Obróbki drzwiczek rewizyjnych na ścianach	szt	17,000
4	140	000-00-00-00-00	Kalkulacja własna-Ponowny montaż drabinek gimnastycznych na ścianach z przerobieniem mocowania do ściany	szt	4,000