

Przedmiar

Budynek KPP - Malowanie pomieszczeń izby zatrzymań

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 1216/01 MGPIB wyd.III 1999 Zabezpieczenie podłóg, mebli itp.	m2	52,000
2	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - sufitów	m2	32,300
3	KNR 4-01 1204/01 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,300
4	KNR 4-01 1204/08 MGPIB wyd.III 1999 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	148,100
5	KNR 2-02u2 1134.1/02 Orgbud wyd.1992-98 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - sufitów	m2	148,100
6	KNR 4-01 1204/02 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	148,100
7	KNR 4-01 0819/15 MGPIB wyd.III 1999 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,000
8	KNR 2-02u2 0837/04 Orgbud wyd.1992-98 Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	1,000
9	Kalkulacja indywidualna Skucie tynku, demontaż istniejącego zaworu prysznicowego, wstawienie nowego, obróbka ściany na gotowo	kpl	1,000