

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokoju nr 2  
ADRES INWESTYCJI: ul. Szwoleżerów 18

DATA OPRACOWANIA: 11.08.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
11.08.2021

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace malarskie</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		23,100	m2	23,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,100</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		88,700	m2	88,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,700</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		65,600	m2	65,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,600</b>
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERE- SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		23,100	m2	23,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,100</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0,960	m2	0,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,960</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		3,780	m2	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		23,100	m2	23,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,100</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		65,600	m2	65,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,600</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		23,100	m2	23,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,100</b>
<b>2</b>		<b>Prace elektryczne</b>			
10	KNNR 9 d.2 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		7,000	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
11	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		12,000	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
12	KNNR 9 d.2 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	KNNR 5 d.2 0307-02	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
		3,000	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
14	KNN-R 9 d.2 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		5,000	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 5 0502-01 z.sz.2.3.	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża- rowa - oprawy przelotowe	kpl.		
		5,000	kpl.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
16 d.2		Prace dodatkowe: przeniesienie gniazd tel-inf, przeniesienie oświetlenia oraz gniazda w łazience, przewody umieszczone w korytach na- tynkowo	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>