

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45262300-4 Betonowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Roboty Remontowe w budynku Wydziału Zarządzania  
ADRES INWESTYCJI : Sopot ul. Armii Krajowej 101  
INWESTOR : UNIWERSYTET GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kolakowski  
DATA OPRACOWANIA : 12.10.2023

Poziom cen : III kwartał sekocenbud 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.10.2023

Data zatwierdzenia

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
Uniwersytetu Gdańskiego  
branży budowlanej

mgr inż. Krzysztof Kolakowski  
nr upr. 5732/Gd/93

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe w budynku Wydziału Zarządzania 2023rok</b>						
<b>1</b>			<b>Remont ogrodzenia od strony ul.Moniuszki - zał. zdjęciowe nr 1-7,zał. rys. nr 1 i 1A</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0211-03	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Skucie nierówności betonu, o głębokości skucia - ponad 1 do 5 cm, na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
			9.5	m <sup>2</sup>	9.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
2	KNR K- d.1 21 0209- 05	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wykonanie podlewek i wypełnień mineralną zaprawą zalewową - weber.rep 769, o grub. 60 mm	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
3	KNR 7-12 d.1 0101-03	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czys- tości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - szkieletowych- analogia słupki stalowe	m <sup>2</sup>		
			25.44	m <sup>2</sup>	25.440	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.440</b>
4	KNNR 6 d.1 1204-01 analogia	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Odnawianie farbą ftalową słupków rurowych do znaków drogowych o średnicy 50 mm	szt		
			53	szt	53.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
5	KNR 7-12 d.1 0101-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czys- tości (stan wyjściowy powierzchni B) konstrukcji - pełnościennych analogia czyszczenie przęsł	m <sup>2</sup>		
			156	m <sup>2</sup>	156.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>156.000</b>
6	KNNR 6 d.1 1203-04	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Odnawianie farbą olejną nawierzchniową ogrodzeń z siatki w ra- mach z kątowników 40x40x5 cm o rozstawie słupków 3,0 m, o wyso- kości siatki 1,5 m	m		
			70	m	70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
7	KNR 2-01 d.1 0505-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. II-III	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
8	KNR 2-21 d.1 0401-05	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z na- wożeniem	m <sup>2</sup>		
			70	m <sup>2</sup>	70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
9	KNR 4-04 d.1 1101-02	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadun- ku i wyładunku - samochodami skrzyniowymi do 5 t	m <sup>3</sup>		
			5.5	m <sup>3</sup>	5.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
10	KNR 4-04 d.1 1101-05	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu (przy wy- wozie gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku) - samochodami skrzyniowymi do 5 t- do 15km	m <sup>3</sup>		
			5.5	m <sup>3</sup>	5.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
11	d.1	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Utylizacja gruzu	t		
			11.2	t	11.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
<b>2</b>			<b>Remont pokoi 127 i 128 - załącznik rysunkowy nr 2</b>			
12	KNR 4-01 d.2 1205-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Zerwanie starych tapet - na ścianach	m <sup>2</sup>		
			146	m <sup>2</sup>	146.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>146.000</b>
13	KNR 4-01 d.2 0815-08	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego	m		
			38	m	38.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
14	KNR 4-04 d.2 0504-06	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Rozebranie, i, jednolitych posadzek - z wykładzin rulonowych z two- rzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			41	m <sup>2</sup>	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
15	KNR 4-04 d.2 0504-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Rozebranie, jednolitych posadzek - cementowych lub lastrykowych	m <sup>2</sup>		
			41	m <sup>2</sup>	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
16	KNR 4-01 d.2 0701-02	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Odbicie tynków wewnętrznych, z zaprawy - cem.-wap., na ścianach o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			15	m <sup>2</sup>	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17	KNR 4-01 d.2 0711-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnie- nia - do 1 m2, na ścianach z cegły lub pustaków ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			15	m <sup>2</sup>	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emul- syjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)	m <sup>2</sup>		
			146	m <sup>2</sup>	146.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>146.000</b>
19	KNR- d.2 SEK 2-02 1516-02 20	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farba- mi lateksowymi - dopłata za gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			226	m <sup>2</sup>	226.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
20	KNR- d.2 SEK 2-02 1516-01 20	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Malowanie tynków wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowy- mi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi - dwukrotne farbą latekso- wą	m <sup>2</sup>		
			226	m <sup>2</sup>	226.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
21	KNR 2-02 d.2 1102-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			41	m <sup>2</sup>	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
22	KNR 2-02 d.2 1115-01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych - polimero-cementowe	m <sup>2</sup>		
			41	m <sup>2</sup>	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
23	KNR 2-02 d.2 1113-02 50	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Ułożenie wykładziny rulonowej dywanowe - klejonej do podkładu (bez kosztu wykładziny)	m <sup>2</sup>		
			41	m <sup>2</sup>	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
24	d.2	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>		
			41	m <sup>2</sup>	41.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
25	d.2	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Roboty porządkowe	rg		
			55	rg	55.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
26	d.2	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wywóz gruzu +uptylizacja -big-bag	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>			<b>Remont sali dydaktycznej nr 310- zał. rys. nr 3</b>			
27	KNNR-W d.3 3 1013- 01	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Zabezpieczenie podłóg - folią (podłóg i drzwi)	m <sup>2</sup>		
			84	m <sup>2</sup>	84.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
28	KNR 4-01 d.3 0701-03	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Odbicie tynków z zaprawy - cem., na ścianach	m <sup>2</sup>		
			15	m <sup>2</sup>	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
29	KNR 4-01 d.3 0711-02	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnie- nia - ponad 1 m2 do 2 m2, na ścianach z cegły lub pustaków cera- micznych	m <sup>2</sup>		
			15	m <sup>2</sup>	15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
30	KNR 4-01 d.3 1204-08	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emul- syjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)	m <sup>2</sup>		
			244	m <sup>2</sup>	244.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
31	KNR 4-01 d.3 1204-05	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Malowanie farbami emulsyjnymi białymi - jednokrotne - starych tyn- ków wewnętrznych ścian i sufitów - analogia gruntowanie	m <sup>2</sup>		
			244	m <sup>2</sup>	244.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.3 1204-01 02	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi	m <sup>2</sup>		
			84	m <sup>2</sup>	84.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
33	KNR 4-01 d.3 1204-02 02	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi	m <sup>2</sup>		
			160	m <sup>2</sup>	160.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
34	d.3	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Roboty porządkowe	rg		
			35	rg	35.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
35	d.3	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wywóz i utylizacja gruzu-big-bag	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>			<b>Renowację okuć głównych drzwi wejściowych do budynku ( załącznik zdjęciowy nr 8 i 9 i zał. rysunkowy nr 2)</b>			
36	d.4	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Renowacja okuć-oczyszczenie ,zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie farbą ftalowączrzną	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>			<b>Wymiana drzwi zewnętrznych do bufetu oraz wykonanie zadaszenia - zał. rys. nr 1B</b>			
37	d.5	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wymiana drzwi zewnętrznych	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	d.5	SST Nr 1/X- B-2023-KK	Wykonanie zadaszenia - daszek systemowy z poliwęglanu lub szkła	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>