

Rzut parteru kanalizacji sanitarnej skala 1:100

LEGENDA:

110 PCV 2,5% — PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ

- - - - - ODP. KAN. SANIT. ŚR. 110 mm

UWAGI:

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP (Polipropylen) kielichowych dla instalacji wewnętrznej i PCV (Polichlarek winylu - kolor pomarańczowy) dla instalacji doziemnej, uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstr. budynku (fundamenty i ściany fundamentowe) oraz pod ławami fundamentowymi zastosować rury ochronne stalowe. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanit. przez przegrody wykonać z zachowaniem klasy odp. ogniowej.

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

KRAJAN
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: GMINA TRZEBIATÓW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY I CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATÓW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU - INST. K.S.

PROJEKTANT INST. SANIT.: mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/POOS/04	SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.: mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/IPWOS/07
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Karol Sienkiewicz	

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA
1:100	01/2021	3IS	01.2021