
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2	Roboty na placu budowy
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236000-0	Wyrównywanie terenu
45233140-2	Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi gminnej w miejscowości Raclawice na działce o numerze ewidencyjnym 737 w km: od km 0+000 do km 0+465 o długości 465 mb
ADRES INWESTYCJI:	Droga gminna w m. Raclawice na działce o numerze ewidencyjnym 737, gmina Raclawice, powiat Miechowski, Województwo Małopolskie
NAZWA INWESTORA:	Gminy Raclawice
ADRES INWESTORA:	Raclawice 15, 32-222 Raclawice
WYKONAWCA:	Tomasz Dąbrowski
ADRES WYKONAWCY:	Dziewięcioły 11, 32-200 Miechów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Tomasz Dąbrowski

DATA OPRACOWANIA: 24.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.07.2024

Data zatwierdzenia
24.07.2024

Remont drogi gminnej w miejscowości Raclawice na działce o numerze ewidencyjnym 737 w km: od km 0+000 do km 0+465 o długości 465 mb

Remont drogi gminnej w miejscowości Raclawice na działce o numerze ewidencyjnym 737 w km: od km 0+000 do km 0+465 o długości 465 mb

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej w miejscowości Raclawice na działce o numerze ewidencyjnym 737 w km: od km 0+000 do km 0+465 o długości 465 mb						
1			Roboty przygotowawcze drogowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - geodezyjna obsługa inwestycji	km		
			0,465	km	0,465	
					RAZEM	0,465
2 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - usunięcie namulisk na krawędzi jezdni wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku	m2		
			465 * 2 * 0,3	m2	279,000	
					RAZEM	279,000
2			Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR AT-03 0101-01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-01		Roboty remontowe - profilowanie celem wyrównania nawierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km wraz z utylizacją	m2		
			465 * 3	m2	1 395,000	
					RAZEM	1 395,000
3			Roboty ziemne			
5 d.3	KNR 2-01 0201-06		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wyrównanie terenowe	m3		
			300 * 3 * 0,25	m3	225,000	
					RAZEM	225,000
4			Podbudowa			
6 d.4	KNR 2-23 0104-01		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna 31,5 -63 mm o grubości 15 cm - warstwa profilująca	m2		
			300 * 3	m2	900,000	
					RAZEM	900,000
7 d.4	KNNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm -warstwa profilująca	m2		
			300 * 3	m2	900,000	
					RAZEM	900,000
5			Nawierzchnie bitumiczne			
8 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		
			300 * 3	m2	900,000	
					RAZEM	900,000
9 d.5	KSNR 6 0308-03		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - krawędzie i na przelomach	m2		
			300 * 3	m2	900,000	
					RAZEM	900,000
10 d.5	KNR 2-31 1004-06	D.04.0 3.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)- przed ułożeniem warstwy bitumicznej	m2		
			300 * 3	m2	900,000	
					RAZEM	900,000
11 d.5	KNR 2-31 1004-07	D.04.0 3.01	Skropienie nawierzchni drogowej	m2		

Remont drogi gminnej w miejscowości Raclawice na działce o numerze ewidencyjnym 737 w km: od km 0+000 do km 0+465 o długości 465 mb

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			465 * 3	m2	1 395,000	
					RAZEM	1 395,000
12 d.5	KSNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			465 * 3	m2	1 395,000	
					RAZEM	1 395,000
13 d.5	KNNR 6 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
			2,2	t	2,200	
					RAZEM	2,200
6			Roboty wykończeniowe i porządkowe			
14 d.6	KNR 2-01 0506-02		Plantowanie skarp i terenów równinnych wykonywanych w gruntach kat. IV - ścięcie skarp i nadanie łagodnych spadków wraz z profilowaniem i uzupełnieniem dla jednorodnego profilu	m2		
			465 * 2 * 0,5	m2	465,000	
					RAZEM	465,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze drogowe	3
2 Roboty rozbiórkowe	3
3 Roboty ziemne	3
4 Podbudowa	3
5 Nawierzchnie bitumiczne	3
6 Roboty wykończeniowe i porządkowe	4
Spis treści	5