

KWP we Wrocławiu

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : remont łazienek w KPP Głogów

DATA OPRACOWANIA : 16.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>toaleta dla osób niepełnosprawnych - damska</b>			
d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych, przeszklenie górne,80x200, z ościeżnicą, podcięcie wentylacyjne dolne, wraz z klamką i zamkiem 1,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	1,600
				RAZEM	1,600
d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych, przeszklenie górne,90x200, z ościeżnicą, podcięcie wentylacyjne dolne, wraz z klamką i zamkiem 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	1,800
				RAZEM	1,800
d.1	KNR 2-02 1508-07 9916-01 9916-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami, oznakowanie piktogramem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 4 3,3	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.f. p. m <sup>2</sup> p.o.	3,300	4,000
				RAZEM	3,300
d.1	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
d.1	KNR 4-02 0120-02	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-25 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 4-02 0120-02	Wymiana kratki sciekowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNR 4-04 0505-01	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych 41,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,180	41,180
				RAZEM	41,180
d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 12,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,550	12,550
				RAZEM	12,550
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,550	12,550
				RAZEM	12,550
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 41,18+22,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,280	63,280
				RAZEM	63,280
d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 41,118	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,118	41,118
				RAZEM	41,118
d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,100	22,100
				RAZEM	22,100
d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,550	12,550
				RAZEM	12,550
d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 12,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12,550	12,550
				RAZEM	12,550
d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 15	m m	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
d.1	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych wraz z wymianą wyłącznika ściennego 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-02 d.1 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.1 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 d.1 0410-02	wymiana wentylatorów ściennych z timerem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-02 d.1 1218-01	uchwyt przyścienny dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.1 kalk. własna	wymiana dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.1 kalk. własna	wymiana uchwyty na papier	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.1 analiza indywidualna	utylicacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>toaleta dla osób niepełnosprawnych - męska</b>			
25	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych, przeszklenie górne,80x200, z ościeżnicą, podcięcie wentylacyjne dolne, wraz z klamką i zamkiem	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
26	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych, przeszklenie górne,90x200, z ościeżnicą, podcięcie wentylacyjne dolne, wraz z klamką i zamkiem	m <sup>2</sup>		
		1,8	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
27	KNR 2-02 d.2 1508-07 9916-01 9916-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami, oznakowanie piktogramem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m <sup>2</sup> p.o.		
		4	m <sup>2</sup> p.f. p.		4,000
		3,3	m <sup>2</sup> p.o.	3,300	
				RAZEM	3,300
28	KNR 5-08 d.2 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych brygoszczelnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-02 d.2 0120-02	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-02 d.2 0120-02	Wymiana kratki sciekowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-04 d.2 0505-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		42,04	m <sup>2</sup>	42,040	
				RAZEM	42,040
33	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		11,80	m <sup>2</sup>	11,800	
				RAZEM	11,800
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11,8	m <sup>2</sup>	11,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,800
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 42,04+21,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,340	63,340
				RAZEM	63,340
36	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 21,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,300	21,300
				RAZEM	21,300
37	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 42,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,040	42,040
				RAZEM	42,040
38	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,800	11,800
				RAZEM	11,800
39	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 11,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,800	11,800
				RAZEM	11,800
40	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 15	m m	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
41	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
42	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
43	KNR-W 4-02 d.2 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
44	KNNR 5 d.2 0410-02	wymiana wentylatorów ściennych z timerem 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-02 d.2 1218-01	uchwyt przyścienny dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
46	kalk. własna d.2	wymiana dozownika do mydła 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
47	kalk. własna d.2	wymiana uchwyty na papier 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
48	KNR 2-02 d.2 1218-01	lustro 50x80, klejone na ścianę 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
49	analiza indywidualna d.2	utylicacja odpadów 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>toaleta parter PDOZ</b>			
50	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych, przeszklenie górne,80x200, z ościeżnicą, podcięcie wentylacyjne dolne, wraz z klamką i zamkiem 6,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,400	6,400
				RAZEM	6,400
51	KNR 2-02 d.3 1508-07 9916-01 9916-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami, wymiana klamki i zamka, oznakowanie piktogramem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 4	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.f. p. m <sup>2</sup> p.o.	1,600	4,000
		1,6		1,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 5-08 d.3 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych	szt.	RAZEM	1,600
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR 4-02 d.3 0120-02	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-02 d.3 0120-02	Wymiana kratki sciekowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-04 d.3 0505-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		38,52	m <sup>2</sup>	38,520	
				RAZEM	38,520
57	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		11,40	m <sup>2</sup>	11,400	
				RAZEM	11,400
58	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11,4	m <sup>2</sup>	11,400	
				RAZEM	11,400
59	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		24,80+38,52	m <sup>2</sup>	63,320	
				RAZEM	63,320
60	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		24,8	m <sup>2</sup>	24,800	
				RAZEM	24,800
61	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		38,520	m <sup>2</sup>	38,520	
				RAZEM	38,520
62	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		11,4	m <sup>2</sup>	11,400	
				RAZEM	11,400
63	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		11,4	m <sup>2</sup>	11,400	
				RAZEM	11,400
64	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
65	KNR 5-08 d.3 0504-03	Montaż opraw z podłączeniem w istniejącym suficie podwieszanym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
66	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
67	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	d.3 kalk. własna	wymiana dozownika do mydła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	d.3 kalk. własna	wymiana uchwytu na papier	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	d.3 analiza indywidualna	utylicacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>toaleta 2 parter recepcja</b>			
72	KNNR 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru ościeżnicy 80x200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-02 d.4 1508-07 9916-01 9916-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami, oznakowanie piktogramem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana	m <sup>2</sup> p.o.		
		4	m <sup>2</sup> p.f. p.		4,000
		1,6	m <sup>2</sup> p.o.	1,600	
				RAZEM	1,600
74	KNR 5-08 d.4 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76	KNR 4-02 d.4 0120-02	Wymiana kratki sciekowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-04 d.4 0505-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		11,16	m <sup>2</sup>	11,160	
				RAZEM	11,160
78	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2,54	m <sup>2</sup>	2,540	
				RAZEM	2,540
79	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,54	m <sup>2</sup>	2,540	
				RAZEM	2,540
80	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		11,16+4,26	m <sup>2</sup>	15,420	
				RAZEM	15,420
81	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		4,26	m <sup>2</sup>	4,260	
				RAZEM	4,260
82	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		11,16	m <sup>2</sup>	11,160	
				RAZEM	11,160
83	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		2,54	m <sup>2</sup>	2,540	
				RAZEM	2,540
84	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		2,54	m <sup>2</sup>	2,540	
				RAZEM	2,540
85	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
86	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż opraw LED 24 W z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
87	KNR-W 4-02 d.4 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.4	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.4	kalk. własna	wymiana dozownika do mydła 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.4	kalk. własna	wymiana uchwytu na papier 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.4	KNR 5-08 0404-01 analiza indywidualna	Montaż suszarki do rąk wraz z doprowadzeniem zasilania (ok. 10 mb) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.4	analiza indywidualna	utyliczacja odpadów 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000