

Wykonawcy

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.7.2023.RB pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561”

Pytania

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne lub zostaną przedłużone przez Zamawiającego na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź

Tak potwierdzamy, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że istniejące sieci podziemne przechodzące poprzecznie pod projektowaną jezdnią nie wymagają zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Odpowiedź

Niektóre istniejące sieci podziemne pod projektowaną jezdnią wymagają zabezpieczenia rurami ochronnymi. Przedmiar poz. 24d.1.5, 25d.1.5, 26d.1.5

3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji rowów do odnowienia dł. 151 m, które ujęto w przedmiarze w pozycji 28d.1.6.1. Jeżeli ww. roboty nie są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia prosimy o zmianę ilości w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź

Rowy do odnowienia, które ujęto w poz. 28d.1.6.1 przedmiaru, są to rowy istniejące.

4. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji ścieku skarpowego oraz o informację, czy w ramach pozycji 31d.1.6.1 należy wycenić wszystkie elementy zawarte w KPED 01.24.

Odpowiedź

Lokalizacja ścieków pokazana jest na PZT tj. w km ok. 4+350 – 4+500 strona prawa, natomiast ścieki skarpowe w ilości 2 m są przedłużeniem korytek.

5. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji ścieków z koryt półokrągłych ułożonych poprzecznie do chodnika oraz o przekazanie szczegółów konstrukcyjnych.

Odpowiedź

Lokalizacja ścieków pokazana jest na PZT tj. w km ok. 4+350 – 4+500 strona prawa. Szczegóły konstrukcyjne ścieków z koryt półokrągłych w załączeniu.

6. Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnej lokalizacji kanalizacji deszczowej przewidzianej do czyszczenia w ramach przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Lokalizację istniejącej kanalizacji pokazano na PZT w w km ok. 4+170 – 4+340. W kalkulacji należy ująć oczyszczenie ok. 45 m kanalizacji wraz z przełożeniem studzienek.

7. Zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji zjazdów z kruszywa o pow. 83 m², do których odnoszą się pozycje 50d.2.3.1 i 51d.2.3.1 kosztorysu. Jeżeli ww. roboty nie są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia prosimy o usunięcie pozycji 50d.2.3.1 i 51d.2.3.1 z kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

Lokalizacja zjazdów z kruszywa o pow. 83 m² przewidziano na połączeniu przebudowywanego odcinka w celu zniwelowania różnicy wysokości.

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pod chodnik o gr. 15 cm z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm zamiast kruszywa 0-63 mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pod chodnik o gr. 15 cm z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm.

9. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pobocza należy wykonać z pospółki drogowej wg STWIORB D-04.04.01.

Odpowiedź

Tak potwierdzamy, że pobocza należy wykonać z pospółki drogowej wg STWIORB D-04.04.01.

Jednocześnie zawiadamiamy, że powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.

Zatwierdził

/-/

Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych w Szczytnie
Rafał Wilczek