

LEGENDA

- nawierzchnia jezdni
  nakładka z betonu asfaltowego beton asfaltowy
- nawierzchnia pobocza
  kruszywo łamane 0/31,5
- nawierzchnia zjazdu
  nakładka z betonu asfaltowego beton asfaltowy
- nawierzchnia zjazdów do przełożenia (nowa podbudowa i obramowania)
  betonowa kostka brukowa
- oś projektowanej drogi
- opornik betonowy 12x25x100 wtopiony 0 cm
- istniejąca krawędź jezdni - pomiar geodezyjny
- 65/2 — numer nieruchomości, na której zlokalizowana jest inwestycja

Zakres robót:

- remont nawierzchni w zakresi wykonania nakładki na długości 1519 m
AC 11S D50/70 grubość 4 cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W D50/70 grubość min. 4 cm
- odtworzenie pobocza z kruszywa - szerokość 50 cm

Inwestor:	Powiat Obornicki, ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno				
Jednostka projektowa:	Biuro Projektowo-Konsultingowe ZJAZD Grzegorz Łukaszczuk Osiedle Kalinowe 17b/9; 62-090 Rokietnica				
	Nazwisko	Specjalność	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Piotr Marciniak	drogowa	WKP/0271/POOD/10		02.2023
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Łukaszczuk	drogowa	WKP/0113/POOD/11		
Obiekt:	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2037P Jarocz - Rożnowice na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Jarocz w kierunku Młynu do końca nawierzchni asfaltowej.			Nr rys.	2.3
Tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny			Skala	1:500
Stadium:	Projekt wykonawczy				

ark. 297x750