

Witkowo, dnia 16.03.2023 r.

ITz.271.9.2023

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Modernizację stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje żadnych robót w zakresie sieci zewnętrznych między obiektowych.

Odp. Potwierdzam – przedmiot zamówienia nie obejmuje robót w zakresie sieci zewnętrznych między obiektowych.

2. Ze względu na niską dostępność kaskad wykonanych w PVC technicznego prosimy o wyrażenie zgody na zmianę materiału wykonania kaskad na PP, PE lub stal nierdzewną

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie kolumn napowietrzających z materiału takiego jak PP, PE lub stal nierdzewna. Wykonawca powinien przedstawić na etapie wykonania dokumentacji projektowej szczegółową dokumentację techniczną dla zaproponowanego urządzenia. Materiał, z którego wykonana będzie kolumna napowietrzająca powinien posiadać atest PZH dopuszczający wyrób do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

3. W związku z zapisem PFU „Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowę układu pomp sieciowych o jedną pompę o parametrach jak obecnie istniejące pompy sieciowe.” prosimy o podanie parametrów istniejącej pompy sieciowej (Q, H, P) oraz docelowej wydajności i ciśnienia pomp sieciowych.

Odp. Zainstalowane w pompowni pompy to Grundfos NBG 100-65-200/190 o mocy 18,5 kW. Wydajność nominalna jednej pompy to 110,7 m³/h, więc rozbudowany zestaw pomp sieciowych powinien posiadać wydajność rzędu 553,5 m³/h.

4. Prosimy o wykreślenie zapisu z PFU „Modernizacja centralnej przepompowni ścieków w Witkowie”:

„f) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania prac montażowych na rurociągach o średnicy DN 500 mm lub większej” – brak takiego wymagania w SWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że nie będzie weryfikował takiego doświadczenia u wykonawcy.