
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja stropu dylowego i ścian piwnic kamienicy przy Rynku Jana Pawła II nr 18 w Myśliborzu

ADRES INWESTYCJI: Dz. Nr 98/13, obręb 2, Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 18. 74-300 Myślibórz

NAZWA INWESTORA: Gmina Myślibórz

ADRES INWESTORA: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1

BRANŻE: konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 26.04.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Piwnice Jana Pawła II 18	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Piwnice Jana Pawła II 18			
1.1		Dyle (strop drewniany)			
1 d.1.1	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Nasycenie preparatami grzybobójczym i owadobójczymi Krotność = 2	dm2		
		2200	dm2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
2 d.1.1	TZKNCBK VIII 05-142	Usunięcie starych elementów drewna	m2		
		52,50	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
3 d.1.1	TZKNCBK XII 0403-65 analogia	Naprawa płaszczyzn elementów poleg. na wstawieniu fleków drewnianych	msc.		
		36	msc.	36,000	
				RAZEM	36,000
4 d.1.1	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmocnienie strukturalne	dm2		
		2200	dm2	2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
5 d.1.1	KNR K-01 0102-01 analogia	Mikropiaskowanie powierzchni drewna	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
6 d.1.1	TZKNC N-K/VI 2/2-a	Montaż tabletek ze związkami boru	szt		
		200	szt	200,000	
				RAZEM	200,000
7 d.1.1	TZKNCBK XI 0610-69	Zabezpieczenie stropu impregnatami i farbami	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
1.2		Mur kamiennie ceglany			
8 d.1.2	TZKNC N-K/VI 1/13-a analogia	Dezynfekcja całości powierzchni murów wewnętrznych (Preventol R-80, Algat) Krotność = 2	dm2		
		5250	dm2	5 250,000	
				RAZEM	5 250,000
9 d.1.2	TZKNC N-K/VI 1/13-a analogia	Zabezpieczenie całości muru (Lichenichida 264)	dm2		
		5250	dm2	5 250,000	
				RAZEM	5 250,000
10 d.1.2	KNR K-01 0102-01 analogia	Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjęto 100% pow.)	m2		
		52,50	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
11 d.1.2	KNR 0-26 0637-03	Odsalanie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska przez okłady z ligniny nasyczonej wodą demineralizowaną Krotność = 2	m2		
		52,50	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
12 d.1.2	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowe	dm2		
		5250	dm2	5 250,000	
				RAZEM	5 250,000
13 d.1.2	TZKNCBK VIII 05-142	Usunięcie starych uzupełnień	m2		
		52,50	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
14 d.1.2	TZKNC N-K/VI 2/2-a	Uzupełnianie ubytków w spoinach	dm2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5250	dm2	5 250,000	
				RAZEM	5 250,000
15 d.1.2	KNR 19-01 0828-02 analogia	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym (przyjęto 50% pow.)	m2		
		52,50 * 50%	m2	26,250	
				RAZEM	26,250
16 d.1.2	KNR 19-01 0314-06 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		40	msc	40,000	
				RAZEM	40,000